

**RDC Nº 01/2020
HOSPITAL DO CÂNCER**

ESCLARECIMENTO Nº 11/2020

- **PERGUNTA:** Com relação ao serviço de demolição de muro de contenção, subitem 4.1 da Planilha Estimativa de Quantitativos (Anexo III) - O volume de 698,88 m³ refere-se a todo o muro existente, ou a partes dele? Caso sejam apenas partes do muro, favor indicar as mesmas.

RESPOSTA: Serão demolidos todos os muros de contenção necessários ao atendimento da nova cota de implantação do anteprojeto. Segue memória de cálculo considerada para demolição destes muros de contenção, conforme dados fornecidos pela SES e empresa contratada.

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - DEMOLIÇÃO
CONCRETO**




OBJETO: MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA
ORÇAMENTO

OBRA: Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura,
Engenharia e Construção do Hospital do Câncer de Aracaju no Estado de
Sergipe

DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE (m)	LARGURA	ALTURA	ÁREA (m ²)	VOLUME (m ³)
DEMOLIÇÃO/RETIRADA						
MURO DE CONTENÇÃO 1	M	154,00	0,30	3,00	462,00	138,60
MURO DE CONTENÇÃO 2	M	83,50	0,30	3,00	250,50	75,15
MURO DE CONTENÇÃO 3	M	31,50	0,30	3,00	94,50	28,35
MURO DE CONTENÇÃO 4	M	137,00	0,30	3,00	411,00	123,30
MURO DE CONTENÇÃO 5	M	103,00	0,30	3,00	309,00	92,70
MURO DE CONTENÇÃO 6	M	27,70	0,30	3,00	83,10	24,93
MURO DE CONTENÇÃO 7	M	55,40	0,30	3,00	166,20	49,86
MURO DE CONTENÇÃO 8	M	37,50	0,30	3,00	112,50	33,75
ABAS ENTERRADAS DOS MUROS	M	629,60	0,70	0,30	188,88	132,22
TOTAL						698,86

Aracaju/SE, 12 de novembro de 2020.


Comissão Especial de Licitação

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria do Estado da Infra Estrutura e do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel.: (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP: 49.027-010 - Aracaju - SE

C.N.P.J.: 13.006.572/0001-20

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 309633