

FICHA TÉCNICA

Construção galpão p/ conferência de cargas Posto Fiscal e Reforma alojamento dos policiais militares - Cristinápolis/SE

Objetivo: Atender a fiscalização Reestruturando e construindo depósito para conferencia de cargas do Posto Fiscal de Cristinápolis/SE. (ÁREA DO TERRENO: 21.245,57 M²)

Fonte de Recurso: FINATE

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES:

1. Construção de galpão em estrutura pré-moldada com plataforma elevada contendo depósito e sanitários para os carregadores/motorista (**ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 500 M²**)
 - Demolição pavimentação;
 - Construção do Galpão (Fundações, implantação dos pórticos, cobertura)
 - Elevações em alvenaria do depósito e sanitários;
 - Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e drenagens;
 - Revestimentos/pintura;
 - Instalação de esquadrias.
 - Recomposição de pavimentação em paralelepípedo.
2. Reforma da cobertura e readequação do depósito para melhorar alojamentos, sanitários e copa dos policiais e motoristas. (**ÁREA DA REFORMA: 80 M²**)
 - Demolições;
 - Alvenarias;
 - Manutenção corretiva da cobertura e impermeabilização da laje;
 - Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e drenagens;
 - Revestimentos/pintura;
 - Revisão/substituição de esquadrias.

Valor estimado até o momento: R\$ 705.200,54

Mês de referência: Janeiro/2022

Prazo da obra: 90 dias

Aracaju, 15 de março de 2022.

Otávio Henrique Alencar Façanha Andrade
Subgerente Geral de Serviços de Infraestrutura

