

		<p style="text-align: center;"><b>QUANTITATIVOS</b></p> <p style="text-align: center;">ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS AGENTES NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO/SE</p> <p style="text-align: center;"><b>QUADRO DE SERVIÇOS A EXECUTAR</b></p> <p style="text-align: right;"><b>1 / 1</b></p>				
ITEM	CÓDIGO/FONTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	REFEITÓRIOS E COZINHA	DESPENSA	TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	3240/ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	121,62	14,29	<b>135,91</b>
1.3	97633/SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	128,23	25,65	<b>153,88</b>
1.2	31/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	2,10	1,89	<b>3,99</b>
1.8	9602/ORSE	Remoção de pia	m²	3,18	-	<b>3,18</b>
1.11	3265/ORSE	Remoção de torneira	un	5,00	-	<b>5,00</b>
1.25	26/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	9,74	1,68	<b>11,42</b>
1.26	5074/ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	219,15	25,21	<b>244,36</b>
1.27	10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	14,61	2,52	<b>17,13</b>
<b>6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
6.1	633/ORSE	Revisão de luminária fluorescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de calhas e reatores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01	un	10,00	-	<b>10,00</b>
6.1.2	8891/ORSE	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	2,00	-	<b>2,00</b>
6.1.3	8892/ORSE	Interruptor 02 seções simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	1,00	-	<b>1,00</b>
6.1.4	478/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	5,00	-	<b>5,00</b>
6.1.5	472/ORSE	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	un	3,00	-	<b>3,00</b>
6.1.6	91854/SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	12,00	-	<b>12,00</b>
6.1.7	416/ORSE	Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido)	m	36,00	-	<b>36,00</b>
6.1.8	8635/ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	-	<b>1,00</b>
<b>10 REVESTIMENTO</b>						
10.3	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	159,66	50,26	<b>209,92</b>
10.7	11165/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	159,66	50,26	<b>209,92</b>
<b>11 PAVIMENTAÇÃO</b>						
11.3	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	121,62	14,29	<b>135,91</b>
11.4	13215/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	81,57	14,29	<b>95,86</b>
	13043/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	40,05	-	<b>40,05</b>
11.8	2266/ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,10	1,00	<b>5,10</b>
<b>12 ESQUADRIAS</b>						
12.1	1841/ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	61,64	-	<b>61,64</b>
	3628/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	-	1,00	<b>1,00</b>
12.15	3629/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	-	<b>1,00</b>
<b>13 PINTURA</b>						
13.1	2344/ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	193,95	14,29	<b>208,24</b>
13.3	2285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m²	193,95	-	<b>193,95</b>
13.6	2309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m²	5,25	4,25	<b>9,50</b>
<b>14 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS</b>						
14.8	13308/ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, dim 1,60x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	-	<b>1,00</b>
14.9	13309/ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e= 2cm, dim 3,70x0,60m, com 02 cubas de aço sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapia 10 cm, assentada	un	1,00	-	<b>1,00</b>
<b>17 LIMPEZA</b>						
17.1	2450/ORSE	Limpeza geral	m²	133,82	14,29	<b>148,11</b>