

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
04.001	FRETE DE AREIA FINA - MURIBECA (DMT = 7,5 KM)				0,00		856,38	+0,00	856,38
04.001.001	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	607,36	+0,00	607,36	1,41	856,38	+0,00	856,38
04.002	FRETE DE AREIA GROSSA - MURIBECA (DMT = 7,5 KM)				0,00		1.705,41	+0,00	1.705,41
04.002.001	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.209,51	+0,00	1.209,51	1,41	1.705,41	+0,00	1.705,41
04.003	FRETE DE AREIA MÉDIA - MURIBECA (DMT = 7,5 KM)				0,00		1.820,54	+0,00	1.820,54
04.003.001	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.291,16	+0,00	1.291,16	1,41	1.820,54	+0,00	1.820,54
04.004	FRETE DE PEDRA BRITADA - ITABAIANA (DMT = 79,0 KM)				0,00		6.797,68	+0,00	6.797,68
04.004.001	Transporte comercial de brita	m3xkm	12.359,42	+0,00	12.359,42	0,55	6.797,68	+0,00	6.797,68
04.005	FRETE DE PEDRA DE MÃO - MARUIM (DMT = 48,0 KM)				0,00		10.180,70	+0,00	10.180,70
04.005.001	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	5.884,80	+0,00	5.884,80	1,73	10.180,70	+0,00	10.180,70
05	SERVIÇOS INICIAIS				0,00		11.534,77	+0,00	11.534,77
05.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vazes	m2	30,00	+0,00	30,00	197,26	5.917,80	+0,00	5.917,80
05.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	12,00	+0,00	12,00	346,65	4.159,80	+0,00	4.159,80
05.003	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00 m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	+0,00	1,00	851,23	851,23	+0,00	851,23
05.004	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20 m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	2,00	+0,00	2,00	302,97	605,94	+0,00	605,94
06	ADITIVO				0,00		0,00	+11.428,36	11.428,36
06.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	0,00	+12,00	12,00	346,65	0,00	+4.159,80	4.159,80
06.002	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt de 61 a 100 Km de Aracaju	un	0,00	+1,00	1,00	3.418,36	0,00	+3.418,36	3.418,36
06.003	Sondagem a percussão	m	0,00	+30,00	30,00	128,34	0,00	+3.850,20	3.850,20
TOTAIS DA PLANILHA:		TOTAL ANTERIOR:	136.559,60	TOTAL ACRESCIDO:	+11.428,36	TOTAL SUPRIMIDO:	+0,00	TOTAL ATUAL:	147.987,96
02 - REFORMA DO COLÉGIO ESTADUAL EDELZIO VIEIRA DE MELO									
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00		3.107,23	+0,00	3.107,23
01.001	Capina e limpeza manual de terreno	m2	2.203,71	+0,00	2.203,71	1,41	3.107,23	+0,00	3.107,23
02	DEMOLIÇÕES				0,00		75.598,37	+0,00	75.598,37
02.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	2,46	+0,00	2,46	22,08	54,32	+0,00	54,32
02.002	Demolição de piso de alta resistência	m2	0,88	+0,00	0,88	17,64	15,52	+0,00	15,52
02.003	Demolição de concreto com martelo e compressor	m3	2,37	+0,00	2,37	404,13	957,79	+0,00	957,79
02.004	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	66,26	+0,00	66,26	34,31	2.273,38	+0,00	2.273,38
02.005	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	253,72	+0,00	253,72	10,78	2.735,10	+0,00	2.735,10
02.006	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	2.113,20	+0,00	2.113,20	14,53	30.704,80	+0,00	30.704,80
02.007	Demolição de reboco	m2	2.240,70	+0,00	2.240,70	5,64	12.637,55	+0,00	12.637,55
02.008	Demolição de concreto manualmente	m3	8,10	+0,00	8,10	178,78	1.448,12	+0,00	1.448,12
02.009	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	97,82	+0,00	97,82	14,12	1.381,22	+0,00	1.381,22



Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
02.010	Remoção de luminária	un	501,00	+0,00	501,00	7,19	3.602,19	+0,00	3.602,19
02.011	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	6,00	+0,00	6,00	18,00	108,00	+0,00	108,00
02.012	Remoção de vaso sanitário	un	6,00	+0,00	6,00	11,40	68,40	+0,00	68,40
02.013	Remoção de pia	m2	6,00	+0,00	6,00	18,67	112,02	+0,00	112,02
02.014	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	m2	15,04	+0,00	15,04	18,67	280,80	+0,00	280,80
02.015	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	12,27	+0,00	12,27	6,42	78,77	+0,00	78,77
02.016	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	1.235,76	+0,00	1.235,76	1,45	1.791,85	+0,00	1.791,85
02.017	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	525,90	+0,00	525,90	7,72	4.059,95	+0,00	4.059,95
02.018	Coleta e carga manuais de entulho	m3	133,96	+0,00	133,96	13,29	1.780,33	+0,00	1.780,33
02.019	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	160,75	+0,00	160,75	38,55	6.196,91	+0,00	6.196,91
02.020	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	9.002,28	+0,00	9.002,28	0,59	5.311,35	+0,00	5.311,35
03	ELEVAÇÃO						119.625,28	+0,00	119.625,28
03.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	812,12	+0,00	812,12	147,30	119.625,28	+0,00	119.625,28
04	COBERTURA						136.029,22	+0,00	136.029,22
04.001	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R!	m2	2.267,01	+0,00	2.267,01	41,95	95.101,07	+0,00	95.101,07
04.002	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinícida incolor	m2	2.267,01	+0,00	2.267,01	4,69	10.632,28	+0,00	10.632,28
04.003	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	525,90	+0,00	525,90	36,54	19.216,39	+0,00	19.216,39
04.004	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	283,60	+0,00	283,60	20,82	5.904,55	+0,00	5.904,55
04.005	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	619,12	+0,00	619,12	4,94	3.058,45	+0,00	3.058,45
04.006	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m2	117,91	+0,00	117,91	17,95	2.116,48	+0,00	2.116,48
05	ESTRUTURA - RECUPERAÇÃO DOS PILARES DA EXTREMIDADE DO BLOCO ESCOLAR						6.258,89	+0,00	6.258,89
05.001	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade	m²	11,28	+0,00	11,28	237,60	2.680,13	+0,00	2.680,13
05.002	Recuperação de armadura p/ vigas 15x50cm, 4Ø12,5mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espacam=10cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	9,40	+0,00	9,40	42,75	401,85	+0,00	401,85
05.003	Graute fgk=25 mpa; traço 1:0,02:1,2:1,5 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 02/2015	m3	0,57	+0,00	0,57	512,17	291,94	+0,00	291,94
05.004	Ponte de aderência com adesivo base epoxi	m²	11,28	+0,00	11,28	77,44	873,52	+0,00	873,52
05.005	Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimérica de alto desempenho, e=2 cm	m2	11,28	+0,00	11,28	178,32	2.011,45	+0,00	2.011,45
06	RAMPAS E ESCADAS						110.913,48	+0,00	110.913,48
06.001	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	91,30	+0,00	91,30	36,54	3.336,10	+0,00	3.336,10
06.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serra da 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	65,21	+0,00	65,21	129,76	8.461,65	+0,00	8.461,65



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
06.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	91,30	+0,00	91,30	78,93	7.206,31	+0,00	7.206,31
06.004	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	57,96	+0,00	57,96	20,82	1.206,73	+0,00	1.206,73
06.005	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	57,96	+0,00	57,96	4,94	286,32	+0,00	286,32
06.006	Tabeira de madeira lei, 1ª qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado	m	57,96	+0,00	57,96	23,07	1.337,14	+0,00	1.337,14
06.007	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	32,51	+0,00	32,51	124,42	4.044,89	+0,00	4.044,89
06.008	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	26,98	+0,00	26,98	39,61	1.068,68	+0,00	1.068,68
06.009	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	26,98	+0,00	26,98	4,41	118,98	+0,00	118,98
06.010	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	26,98	+0,00	26,98	22,73	613,26	+0,00	613,26
06.011	Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm	un	90,00	+0,00	90,00	5,73	515,70	+0,00	515,70
06.012	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	un	49,00	+0,00	49,00	27,18	1.331,82	+0,00	1.331,82
06.013	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	m	123,69	+0,00	123,69	256,61	31.740,09	+0,00	31.740,09
06.014	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo horizontal superior (2")	m	99,11	+0,00	99,11	285,95	28.340,50	+0,00	28.340,50
06.015	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	39,41	+0,00	39,41	8,79	346,41	+0,00	346,41
06.016	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	39,41	+0,00	39,41	16,50	650,27	+0,00	650,27
06.017	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	12,62	+0,00	12,62	14,53	183,37	+0,00	183,37
06.018	Corte e demolição de piso de alta resistência	m2	11,12	+0,00	11,12	17,07	189,82	+0,00	189,82
06.019	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	11,12	+0,00	11,12	514,55	5.721,80	+0,00	5.721,80
06.020	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	12,62	+0,00	12,62	101,56	1.281,69	+0,00	1.281,69
06.021	Lona plástica preta	m2	190,92	+0,00	190,92	4,99	952,69	+0,00	952,69
06.022	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	190,92	+0,00	190,92	17,34	3.310,55	+0,00	3.310,55
06.023	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	73,48	+0,00	73,48	52,69	3.871,66	+0,00	3.871,66
06.024	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	93,70	+0,00	93,70	49,39	4.627,84	+0,00	4.627,84
06.025	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,19	+0,00	1,19	13,29	15,82	+0,00	15,82
06.026	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1,79	+0,00	1,79	38,55	69,00	+0,00	69,00
06.027	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e	tkm	143,04	+0,00	143,04	0,59	84,39	+0,00	84,39



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)								
07	INSTALAÇÃO ELETRICA				0,00		138.332,34	+0,00	138.332,34
07.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	125,00	+0,00	125,00	10,66	1.332,50	+0,00	1.332,50
07.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	264,00	+0,00	264,00	11,85	3.128,40	+0,00	3.128,40
07.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	300,00	+0,00	300,00	14,63	4.389,00	+0,00	4.389,00
07.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	180,00	+0,00	180,00	16,25	2.925,00	+0,00	2.925,00
07.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	31,00	+0,00	31,00	25,14	779,34	+0,00	779,34
07.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	240,00	+0,00	240,00	34,92	8.380,80	+0,00	8.380,80
07.007	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m m (3/4")	un	31,00	+0,00	31,00	2,00	62,00	+0,00	62,00
07.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m m (1")	un	66,00	+0,00	66,00	3,07	202,62	+0,00	202,62
07.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40m m (1 1/4")	un	75,00	+0,00	75,00	4,49	336,75	+0,00	336,75
07.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50m m (1 1/2")	un	45,00	+0,00	45,00	5,96	268,20	+0,00	268,20
07.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60m m (2")	un	7,75	+0,00	7,75	7,54	58,44	+0,00	58,44
07.012	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85m m (3")	un	60,00	+0,00	60,00	25,55	1.533,00	+0,00	1.533,00
07.013	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	50,00	+0,00	50,00	4,63	231,50	+0,00	231,50
07.014	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	115,00	+0,00	115,00	4,79	550,85	+0,00	550,85
07.015	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"	un	120,00	+0,00	120,00	5,60	672,00	+0,00	672,00
07.016	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	72,00	+0,00	72,00	5,30	381,60	+0,00	381,60
07.017	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	un	12,40	+0,00	12,40	5,77	71,55	+0,00	71,55
07.018	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3"	un	96,00	+0,00	96,00	6,95	667,20	+0,00	667,20
07.019	Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4"	un	1,00	+0,00	1,00	25,08	25,08	+0,00	25,08
07.020	Condulete em alumínio tipo "x" de 1"	un	69,00	+0,00	69,00	29,27	2.019,63	+0,00	2.019,63
07.021	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço g alvanizado dn 32 mm (1 1/4''), aparente - fornecimento e instalação. af 11/2016 p	un	42,00	+0,00	42,00	52,02	2.184,84	+0,00	2.184,84
07.022	Condulete em alumínio tipo "C" de 1 1/2"	un	39,00	+0,00	39,00	74,90	2.921,10	+0,00	2.921,10
07.023	Condulete em alumínio tipo "C" de 2"	un	8,00	+0,00	8,00	71,10	568,80	+0,00	568,80
07.024	Condulete em alumínio tipo "C" de 2"	un	36,00	+0,00	36,00	71,10	2.559,60	+0,00	2.559,60
07.025	Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)	un	456,00	+0,00	456,00	0,12	54,72	+0,00	54,72
07.026	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	28,00	+0,00	28,00	12,60	352,80	+0,00	352,80
07.027	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embuti do	un	17,00	+0,00	17,00	10,16	172,72	+0,00	172,72
07.028	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões i nterna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un	7,00	+0,00	7,00	111,86	783,02	+0,00	783,02
07.029	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750 v / 70°C	m	600,00	+0,00	600,00	6,65	3.990,00	+0,00	3.990,00
07.030	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	3.500,00	+0,00	3.500,00	6,52	22.820,00	+0,00	22.820,00
07.031	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1 ,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instal ação. af 12/2015	m	1.800,00	+0,00	1.800,00	6,87	12.366,00	+0,00	12.366,00
07.032	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/	m	240,00	+0,00	240,00	18,06	4.334,40	+0,00	4.334,40



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015								
07.033	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	720,00	+0,00	720,00	34,21	24.631,20	+0,00	24.631,20
07.034	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	18,00	+0,00	18,00	18,71	336,78	+0,00	336,78
07.035	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	6,00	+0,00	6,00	26,06	156,36	+0,00	156,36
07.036	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	4,00	+0,00	4,00	27,67	110,68	+0,00	110,68
07.037	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	2,00	+0,00	2,00	17,76	35,52	+0,00	35,52
07.038	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	1,00	+0,00	1,00	17,28	17,28	+0,00	17,28
07.039	Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora	un	3,00	+0,00	3,00	38,85	116,55	+0,00	116,55
07.040	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt	un	2,00	+0,00	2,00	104,38	208,76	+0,00	208,76
07.041	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	un	15,00	+0,00	15,00	28,90	433,50	+0,00	433,50
07.042	Lâmpada tubular led T8, 16w, bivolt	un	30,00	+0,00	30,00	31,92	957,60	+0,00	957,60
07.043	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	60,00	+0,00	60,00	5,24	314,40	+0,00	314,40
07.044	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750 v / 70°C	m	30,00	+0,00	30,00	5,90	177,00	+0,00	177,00
07.045	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	9,00	+0,00	9,00	17,99	161,91	+0,00	161,91
07.046	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00	+0,00	4,00	14,96	59,84	+0,00	59,84
07.047	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	49,00	+0,00	49,00	52,89	2.591,61	+0,00	2.591,61
07.048	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	3,00	+0,00	3,00	121,57	364,71	+0,00	364,71
07.049	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	8,00	+0,00	8,00	447,06	3.576,48	+0,00	3.576,48
07.050	Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA	un	2,00	+0,00	2,00	863,65	1.727,30	+0,00	1.727,30
07.051	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	5,00	+0,00	5,00	172,38	861,90	+0,00	861,90
07.052	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4,00	+0,00	4,00	74,49	297,96	+0,00	297,96
07.053	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	+0,00	1,00	429,33	429,33	+0,00	429,33
07.054	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	+0,00	1,00	702,24	702,24	+0,00	702,24
07.055	Centro de comando dos motores geral "CCM-GERAL", da Obra do Sergipetec	un	2,00	+0,00	2,00	5.976,60	11.953,20	+0,00	11.953,20
07.056	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	50,00	+0,00	50,00	18,40	920,00	+0,00	920,00
07.057	Demolição de reboco	m2	24,50	+0,00	24,50	5,64	138,18	+0,00	138,18
07.058	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subesta	und	5,00	+0,00	5,00	1.142,34	5.711,70	+0,00	5.711,70



Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	ção abrigada								
07.059	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,53	+0,00	1,53	13,29	20,33	+0,00	20,33
07.060	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	2,29	+0,00	2,29	38,55	88,28	+0,00	88,28
07.061	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	183,52	+0,00	183,52	0,59	108,28	+0,00	108,28
08	ENTRADA DE ENERGIA						111.606,80	+0,00	111.606,80
08.001	Transformador de 225 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 2 20/127v	un	1,00	+0,00	1,00	15.783,87	15.783,87	+0,00	15.783,87
08.002	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento	un	1,00	+0,00	1,00	2.002,99	2.002,99	+0,00	2.002,99
08.003	Montagem de acessórios para subestação transformadora e m poste	un	1,00	+0,00	1,00	5.286,56	5.286,56	+0,00	5.286,56
08.004	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m	un	3,00	+0,00	3,00	592,38	1.777,14	+0,00	1.777,14
08.005	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	1,00	+0,00	1,00	38,01	38,01	+0,00	38,01
08.006	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4"	un	1,00	+0,00	1,00	519,68	519,68	+0,00	519,68
08.007	Luva de aço galvanizado 4" - fornecimento e instalacao	un	2,00	+0,00	2,00	134,73	269,46	+0,00	269,46
08.008	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	4,00	+0,00	4,00	4,81	19,24	+0,00	19,24
08.009	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	4,00	+0,00	4,00	1,02	4,08	+0,00	4,08
08.010	Caixa pré moldada em concreto para proteção de macro medidores, dim. int. = 0,50 x 0,80 0,x 0,40	un	4,00	+0,00	4,00	427,91	1.711,64	+0,00	1.711,64
08.011	Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva	un	1,00	+0,00	1,00	2.255,96	2.255,96	+0,00	2.255,96
08.012	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 500 a 600a 600v, fornecimento e instalacao	un	2,00	+0,00	2,00	2.309,65	4.619,30	+0,00	4.619,30
08.013	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	12,00	+0,00	12,00	678,19	8.138,28	+0,00	8.138,28
08.014	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - Fornecimento	Un	4,00	+0,00	4,00	7,75	31,00	+0,00	31,00
08.015	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, embutida	un	4,00	+0,00	4,00	100,35	401,40	+0,00	401,40
08.016	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	3,00	+0,00	3,00	39,61	118,83	+0,00	118,83
08.017	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	6,00	+0,00	6,00	4,41	26,46	+0,00	26,46
08.018	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	6,00	+0,00	6,00	22,73	136,38	+0,00	136,38
08.019	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	2,50	+0,00	2,50	14,53	36,33	+0,00	36,33
08.020	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	2,50	+0,00	2,50	39,55	98,88	+0,00	98,88
08.021	Demolição de piso de alta resistência	m2	1,00	+0,00	1,00	17,64	17,64	+0,00	17,64
08.022	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	1,00	+0,00	1,00	48,37	48,37	+0,00	48,37
08.023	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	m	66,00	+0,00	66,00	55,99	3.695,34	+0,00	3.695,34
08.024	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	2,00	+0,00	2,00	79,98	159,96	+0,00	159,96



Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
08.025	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110 mm (4")	un	4,00	+0,00	4,00	38,18	152,72	+0,00	152,72
08.026	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	1,00	+0,00	1,00	203,55	203,55	+0,00	203,55
08.027	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00	+0,00	3,00	25,07	75,21	+0,00	75,21
08.028	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	302,00	+0,00	302,00	138,64	41.869,28	+0,00	41.869,28
08.029	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 95mm ² , 1kv / 90° C	m	98,00	+0,00	98,00	92,41	9.056,18	+0,00	9.056,18
08.030	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm ² , 1kv / 90° C	m	84,00	+0,00	84,00	59,44	4.992,96	+0,00	4.992,96
08.031	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	+0,00	1,00	2.518,03	2.518,03	+0,00	2.518,03
08.032	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	4,00	+0,00	4,00	1.380,25	5.521,00	+0,00	5.521,00
08.033	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,15	+0,00	0,15	13,29	1,99	+0,00	1,99
08.034	Descarte de resíduos da construção civil em licenciada	t	0,22	+0,00	0,22	38,55	8,48	+0,00	8,48
08.035	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , e m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m ³)	tkm	17,97	+0,00	17,97	0,59	10,60	+0,00	10,60
09	SPDA				0,00		108.313,57	+0,00	108.313,57
09.001	Cabo de cobre nú 35 mm ² - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	243,67	+0,00	243,67	98,27	23.945,45	+0,00	23.945,45
09.002	Cabo de cobre nú 50 mm ² - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	460,35	+0,00	460,35	59,10	27.206,69	+0,00	27.206,69
09.003	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm ² a 50mm ² , ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	un	770,00	+0,00	770,00	2,30	1.771,00	+0,00	1.771,00
09.004	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm ² - fornecimento	un	140,00	+0,00	140,00	26,96	3.774,40	+0,00	3.774,40
09.005	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	un	170,00	+0,00	170,00	26,37	4.482,90	+0,00	4.482,90
09.006	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm ² (SPDA)	un	170,00	+0,00	170,00	26,99	4.588,30	+0,00	4.588,30
09.007	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	57,00	+0,00	57,00	140,26	7.994,82	+0,00	7.994,82
09.008	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 95 mm ²	un	65,00	+0,00	65,00	24,09	1.565,85	+0,00	1.565,85
09.009	Fita metálica perfurada	m	440,00	+0,00	440,00	51,87	22.822,80	+0,00	22.822,80
09.010	Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector	un	57,00	+0,00	57,00	56,68	3.230,76	+0,00	3.230,76
09.011	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)	un	16,00	+0,00	16,00	86,71	1.387,36	+0,00	1.387,36
09.012	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	36,00	+0,00	36,00	4,79	172,44	+0,00	172,44
09.013	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	36,00	+0,00	36,00	11,85	426,60	+0,00	426,60
09.014	Suporte guia reforçado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA	un	5,00	+0,00	5,00	46,75	233,75	+0,00	233,75
09.015	Demolição de piso de alta resistência	m2	22,50	+0,00	22,50	17,64	396,90	+0,00	396,90
09.016	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	22,50	+0,00	22,50	48,37	1.088,33	+0,00	1.088,33



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
09.017	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,18	+0,00	4,18	46,94	196,21	+0,00	196,21
09.018	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	22,50	+0,00	22,50	39,55	889,88	+0,00	889,88
09.019	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento	kg	10,00	+0,00	10,00	73,44	734,40	+0,00	734,40
09.020	Mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	un	1,00	+0,00	1,00	200,45	200,45	+0,00	200,45
09.021	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00	+0,00	1,00	329,65	329,65	+0,00	329,65
09.022	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	2,18	+0,00	2,18	19,49	42,49	+0,00	42,49
09.023	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	8,81	+0,00	8,81	38,55	339,63	+0,00	339,63
09.024	Coleta e carga manuais de entulho	m3	5,80	+0,00	5,80	13,29	77,08	+0,00	77,08
09.025	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	704,118	+0,00	704,118	0,59	415,43	+0,00	415,43
10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊDIO				0,00		61.590,16	+0,00	61.590,16
10.001	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir c hapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m e 30m) com esguicho e conexões - Rev. 01	un	6,00	+0,00	6,00	2.849,15	17.094,90	+0,00	17.094,90
10.002	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	un	1,00	+0,00	1,00	772,13	772,13	+0,00	772,13
10.003	Tube de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	12,43	+0,00	12,43	136,14	1.692,22	+0,00	1.692,22
10.004	Tube de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	187,02	+0,00	187,02	75,62	14.142,45	+0,00	14.142,45
10.005	Fornecimento de registro gaveta de bronze com rosca e volante DN 3"	un	5,00	+0,00	5,00	279,36	1.396,80	+0,00	1.396,80
10.006	Luminária de emergência 2 x 8w, G-LIGHT ou similar	un	36,00	+0,00	36,00	53,39	1.922,04	+0,00	1.922,04
10.007	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	16,00	+0,00	16,00	182,26	2.916,16	+0,00	2.916,16
10.008	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, foto luminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	33,00	+0,00	33,00	30,78	1.015,74	+0,00	1.015,74
10.009	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, foto luminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	27,00	+0,00	27,00	33,92	915,84	+0,00	915,84
10.010	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	0,18	+0,00	0,18	418,01	75,24	+0,00	75,24
10.011	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instalação de incêndio	un	6,00	+0,00	6,00	135,41	812,46	+0,00	812,46
10.012	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	3,00	+0,00	3,00	135,89	407,67	+0,00	407,67
10.013	Sirene áudiovisual endereçável, 120db, para alarme de incêndio	un	6,00	+0,00	6,00	203,06	1.218,36	+0,00	1.218,36



Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
10.014	Bomba Schneider mod BPI acoplada em motor elétrico 5 CV , sucção e recalque d=2 1/2"	Un	1,00	+0,00	1,00	5.260,26	5.260,26	+0,00	5.260,26
10.015	Bomba para incêndio a diesel 05 cv, recalque/sucção de 2", vazão max. de 36,00 m³/h, hman= 08 m.c.a	un	1,00	+0,00	1,00	3.342,58	3.342,58	+0,00	3.342,58
10.016	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico	un	3,00	+0,00	3,00	2.316,18	6.948,54	+0,00	6.948,54
10.017	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm ²	un	2,00	+0,00	2,00	193,04	386,08	+0,00	386,08
10.018	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,24	+0,00	0,24	46,94	11,27	+0,00	11,27
10.019	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	0,08	+0,00	0,08	15,64	1,25	+0,00	1,25
10.020	Manometro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm ²), d = 50mm - fornecimento e colocação	un	2,00	+0,00	2,00	143,41	286,82	+0,00	286,82
10.021	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af 01/2019	un	2,00	+0,00	2,00	464,39	928,78	+0,00	928,78
10.022	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,30	+0,00	0,30	13,29	3,99	+0,00	3,99
10.023	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,45	+0,00	0,45	38,55	17,35	+0,00	17,35
10.024	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , e m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m ³)	tkm	35,98	+0,00	35,98	0,59	21,23	+0,00	21,23
11	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA - ÁGUA FRIA				0,00		29.415,72	+0,00	29.415,72
11.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	m	16,00	+0,00	16,00	75,93	1.214,88	+0,00	1.214,88
11.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	120,00	+0,00	120,00	44,37	5.324,40	+0,00	5.324,40
11.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	78,00	+0,00	78,00	40,79	3.181,62	+0,00	3.181,62
11.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	80,00	+0,00	80,00	17,49	1.399,20	+0,00	1.399,20
11.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	52,00	+0,00	52,00	12,58	654,16	+0,00	654,16
11.006	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	17,00	+0,00	17,00	10,71	182,07	+0,00	182,07
11.007	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	5,00	+0,00	5,00	104,86	524,30	+0,00	524,30
11.008	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	10,00	+0,00	10,00	35,62	356,20	+0,00	356,20
11.009	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	21,00	+0,00	21,00	16,94	355,74	+0,00	355,74
11.010	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	5,00	+0,00	5,00	9,35	46,75	+0,00	46,75
11.011	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	15,00	+0,00	15,00	7,72	115,80	+0,00	115,80
11.012	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em p rumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	2,00	+0,00	2,00	36,19	72,38	+0,00	72,38
11.013	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	5,00	+0,00	5,00	18,66	93,30	+0,00	93,30
11.014	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2,00	+0,00	2,00	8,47	16,94	+0,00	16,94
11.015	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	12,00	+0,00	12,00	9,37	112,44	+0,00	112,44
11.016	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"	un	5,00	+0,00	5,00	7,72	38,60	+0,00	38,60
11.017	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20 mm x 1/2"	un	12,00	+0,00	12,00	13,64	163,68	+0,00	163,68
11.018	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	2,00	+0,00	2,00	78,69	157,38	+0,00	157,38
11.019	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	8,00	+0,00	8,00	42,92	343,36	+0,00	343,36
11.020	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	8,00	+0,00	8,00	22,72	181,76	+0,00	181,76



Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
11.021	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	2,00	+0,00	2,00	12,00	24,00	+0,00	24,00
11.022	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	6,00	+0,00	6,00	7,72	46,32	+0,00	46,32
11.023	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm	un	1,00	+0,00	1,00	96,07	96,07	+0,00	96,07
11.024	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	un	12,00	+0,00	12,00	22,32	267,84	+0,00	267,84
11.025	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	2,00	+0,00	2,00	14,41	28,82	+0,00	28,82
11.026	Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	8,00	+0,00	8,00	9,40	75,20	+0,00	75,20
11.027	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bo lsa central, d= 25 x 1/2"	un	2,00	+0,00	2,00	17,14	34,28	+0,00	34,28
11.028	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	3,00	+0,00	3,00	12,53	37,59	+0,00	37,59
11.029	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	1,00	+0,00	1,00	17,36	17,36	+0,00	17,36
11.030	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	2,00	+0,00	2,00	5,11	10,22	+0,00	10,22
11.031	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	9,00	+0,00	9,00	9,18	82,62	+0,00	82,62
11.032	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2"	un	18,00	+0,00	18,00	23,60	424,80	+0,00	424,80
11.033	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 75mm x 21/2"	un	4,00	+0,00	4,00	32,85	131,40	+0,00	131,40
11.034	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2"	un	27,00	+0,00	27,00	15,78	426,06	+0,00	426,06
11.035	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ c aixa de água diâm = 25mm x 3/4"	un	3,00	+0,00	3,00	16,12	48,36	+0,00	48,36
11.036	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ c aixa de água diâm = 32mm x 1"	un	6,00	+0,00	6,00	22,82	136,92	+0,00	136,92
11.037	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ c aixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	9,00	+0,00	9,00	13,16	118,44	+0,00	118,44
11.038	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00	+0,00	2,00	273,00	546,00	+0,00	546,00
11.039	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	7,00	+0,00	7,00	111,25	778,75	+0,00	778,75
11.040	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	6,00	+0,00	6,00	111,04	666,24	+0,00	666,24
11.041	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00	+0,00	2,00	88,33	176,66	+0,00	176,66
11.042	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00	+0,00	1,00	49,12	49,12	+0,00	49,12
11.043	Registro gaveta c/canopla cromada, d=40mm (1 1/2"), ref .1509, linha Targa C40, Deca ou similar	un	4,00	+0,00	4,00	147,52	590,08	+0,00	590,08
11.044	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref .1509 Deca ou similar	un	12,00	+0,00	12,00	94,03	1.128,36	+0,00	1.128,36
11.045	Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref 1416, Deca ou similar	un	9,00	+0,00	9,00	85,06	765,54	+0,00	765,54
11.046	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 13 mm (1/2")	un	1,00	+0,00	1,00	76,00	76,00	+0,00	76,00
11.047	Válvula pé c/ crivo, d = 50 mm (2")	un	2,00	+0,00	2,00	152,62	305,24	+0,00	305,24
11.048	Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, trifásico, bomba	un	2,00	+0,00	2,00	3.795,99	7.591,98	+0,00	7.591,98



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 36 mca , alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (30-7,3) (26-10,0) (23-11,7) (20-13,2) (17-14,6) (14-15,9) inclusiv e chave de partida direta								
11.049	Torneira de bóia p/caixa d'agua d = 1" (deca ou similar)	un	1,00	+0,00	1,00	51,87	51,87	+0,00	51,87
11.050	Demolição de reboco	m2	10,25	+0,00	10,25	5,64	57,81	+0,00	57,81
11.051	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,64	+0,00	0,64	13,29	8,51	+0,00	8,51
11.052	Descarte de residuos da construção civil em área licenciada	t	0,96	+0,00	0,96	38,55	37,01	+0,00	37,01
11.053	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	76,77	+0,00	76,77	0,59	45,29	+0,00	45,29
12	ESGOTO SANITÁRIO				0,00		64.052,50	+0,00	64.052,50
12.001	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	26,00	+0,00	26,00	33,80	878,80	+0,00	878,80
12.002	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	20,00	+0,00	20,00	22,78	455,60	+0,00	455,60
12.003	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	28,00	+0,00	28,00	15,58	436,24	+0,00	436,24
12.004	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	54,00	+0,00	54,00	42,49	2.294,46	+0,00	2.294,46
12.005	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	15,00	+0,00	15,00	19,76	296,40	+0,00	296,40
12.006	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af 12/2014	un	3,00	+0,00	3,00	71,17	213,51	+0,00	213,51
12.007	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	2,00	+0,00	2,00	24,07	48,14	+0,00	48,14
12.008	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	3,00	+0,00	3,00	17,84	53,52	+0,00	53,52
12.009	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5,00	+0,00	5,00	9,70	48,50	+0,00	48,50
12.010	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	4,00	+0,00	4,00	16,12	64,48	+0,00	64,48
12.011	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00	+0,00	4,00	11,06	44,24	+0,00	44,24
12.012	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5,00	+0,00	5,00	10,19	50,95	+0,00	50,95
12.013	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	10,00	+0,00	10,00	24,02	240,20	+0,00	240,20
12.014	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	1,00	+0,00	1,00	21,43	21,43	+0,00	21,43
12.015	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	2,00	+0,00	2,00	10,25	20,50	+0,00	20,50
12.016	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	5,00	+0,00	5,00	7,71	38,55	+0,00	38,55
12.017	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	1,00	+0,00	1,00	43,36	43,36	+0,00	43,36
12.018	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	1,00	+0,00	1,00	34,29	34,29	+0,00	34,29
12.019	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	2,00	+0,00	2,00	18,97	37,94	+0,00	37,94
12.020	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim	un	2,00	+0,00	2,00	40,68	81,36	+0,00	81,36



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	ário, diâm = 100 x 50mm								
12.021	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	2,00	+0,00	2,00	48,43	96,86	+0,00	96,86
12.022	Tube de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm	un	6,00	+0,00	6,00	20,97	125,82	+0,00	125,82
12.023	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	6,00	+0,00	6,00	14,72	88,32	+0,00	88,32
12.024	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1,00	+0,00	1,00	8,48	8,48	+0,00	8,48
12.025	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	11,00	+0,00	11,00	51,24	563,64	+0,00	563,64
12.026	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº41, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	1,00	+0,00	1,00	94,24	94,24	+0,00	94,24
12.027	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha e acabamento branco	un	6,00	+0,00	6,00	35,89	215,34	+0,00	215,34
12.028	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar	un	1,00	+0,00	1,00	40,49	40,49	+0,00	40,49
12.029	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m	un	3,00	+0,00	3,00	14.852,02	44.556,06	+0,00	44.556,06
12.030	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	17,88	+0,00	17,88	46,94	839,29	+0,00	839,29
12.031	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	15,06	+0,00	15,06	12,41	186,89	+0,00	186,89
12.032	Escoramento de valas tipo Pontalete	m2	91,20	+0,00	91,20	20,14	1.836,77	+0,00	1.836,77
12.033	Lastro de brita 1	m3	9,12	+0,00	9,12	104,65	954,41	+0,00	954,41
12.034	Tube de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fornecimento e assentamento. af 06/2015	m	120,00	+0,00	120,00	49,09	5.890,80	+0,00	5.890,80
12.035	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação	un	10,00	+0,00	10,00	229,65	2.296,50	+0,00	2.296,50
12.036	Tube de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fornecimento e assentamento. af 06/2015	m	12,00	+0,00	12,00	34,13	409,56	+0,00	409,56
12.037	Coleta e carga manuais de entulho	m3	3,15	+0,00	3,15	13,29	41,86	+0,00	41,86
12.038	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	4,72	+0,00	4,72	38,55	181,96	+0,00	181,96
12.039	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	377,52	+0,00	377,52	0,59	222,74	+0,00	222,74
13	DRENAGEM PLUVIAL				0,00		60.139,09	+0,00	60.139,09
13.001	Locação de rede de drenagem	m	674,50	+0,00	674,50	1,95	1.315,28	+0,00	1.315,28
13.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	64,58	+0,00	64,58	46,94	3.031,39	+0,00	3.031,39
13.003	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	39,81	+0,00	39,81	12,41	494,04	+0,00	494,04
13.004	Lastro de brita 1	m3	38,91	+0,00	38,91	104,65	4.071,93	+0,00	4.071,93
13.005	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive t	un	33,00	+0,00	33,00	172,72	5.699,76	+0,00	5.699,76



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	ampa								
13.006	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	un	2,00	+0,00	2,00	35,84	71,68	+0,00	71,68
13.007	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	un	2,00	+0,00	2,00	28,65	57,30	+0,00	57,30
13.008	Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação	m	45,00	+0,00	45,00	60,24	2.710,80	+0,00	2.710,80
13.009	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. af 06/2015	m	15,00	+0,00	15,00	98,75	1.481,25	+0,00	1.481,25
13.010	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	m	195,00	+0,00	195,00	54,73	10.672,35	+0,00	10.672,35
13.011	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	674,50	+0,00	674,50	40,06	27.020,47	+0,00	27.020,47
13.012	Coleta e carga manuais de entulho	m3	24,77	+0,00	24,77	13,29	329,19	+0,00	329,19
13.013	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	37,15	+0,00	37,15	38,55	1.432,13	+0,00	1.432,13
13.014	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	2.968,68	+0,00	2.968,68	0,59	1.751,52	+0,00	1.751,52
14	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS						48.791,92	+0,00	48.791,92
14.001	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	16,00	+0,00	16,00	326,32	5.221,12	+0,00	5.221,12
14.002	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	+0,00	2,00	468,83	937,66	+0,00	937,66
14.003	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	2,00	+0,00	2,00	468,34	936,68	+0,00	936,68
14.004	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	3,00	+0,00	3,00	215,81	647,43	+0,00	647,43
14.005	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	2,00	+0,00	2,00	894,39	1.788,78	+0,00	1.788,78
14.006	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.A CT. LNK, da DECA ou similar	un	2,00	+0,00	2,00	297,80	595,60	+0,00	595,60
14.007	Chuveiro simples articulado, de metal cromado, (deca ref 1995), c/ registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	4,00	+0,00	4,00	461,89	1.847,56	+0,00	1.847,56
14.008	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docol ou similar	un	4,00	+0,00	4,00	531,66	2.126,64	+0,00	2.126,64
14.009	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2 cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	3,00	+0,00	3,00	1.468,37	4.405,11	+0,00	4.405,11
14.010	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2 cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	4,00	+0,00	4,00	1.760,18	7.040,72	+0,00	7.040,72
14.011	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2 cm, dim 3.00x0.60, com 04 cubas de embutir de louça, si	un	1,00	+0,00	1,00	3.360,66	3.360,66	+0,00	3.360,66



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	fão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira deca a cromada (deca ref : 1170) ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada								
14.012	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3.45x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	+0,00	1,00	1.869,41	1.869,41	+0,00	1.869,41
14.013	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	+0,00	1,00	2.487,10	2.487,10	+0,00	2.487,10
14.014	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 5,10x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	+0,00	1,00	2.975,31	2.975,31	+0,00	2.975,31
14.015	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação o em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref cl680) , engaste cromado (deca) ou similares	un	1,00	+0,00	1,00	507,77	507,77	+0,00	507,77
14.016	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	4,00	+0,00	4,00	59,83	239,32	+0,00	239,32
14.017	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratório de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	m	13,20	+0,00	13,20	602,00	7.946,40	+0,00	7.946,40
14.018	Espelho plano 4mm	m2	8,38	+0,00	8,38	460,46	3.858,65	+0,00	3.858,65
15	PAVIMENTAÇÃO						40.559,49	+0,00	40.559,49
15.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr aço t4, esp. média = 2,5cm	m2	253,72	+0,00	253,72	17,34	4.399,50	+0,00	4.399,50
15.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalino branco, BIANCOGRÉS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	253,72	+0,00	253,72	62,33	15.814,37	+0,00	15.814,37
15.003	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	2.124,53	+0,00	2.124,53	9,35	19.864,36	+0,00	19.864,36
15.004	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	6,30	+0,00	6,30	76,39	481,26	+0,00	481,26
16	ESQUADRIA						118.682,04	+0,00	118.682,04
16.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	25,00	+0,00	25,00	1.397,43	34.935,75	+0,00	34.935,75
16.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	16,00	+0,00	16,00	1.291,21	20.659,36	+0,00	20.659,36
16.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	18,00	+0,00	18,00	538,13	9.686,34	+0,00	9.686,34
16.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	18,00	+0,00	18,00	125,13	2.252,34	+0,00	2.252,34
16.005	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	196,71	+0,00	196,71	84,92	16.704,61	+0,00	16.704,61
16.006	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	26,45	+0,00	26,45	254,31	6.726,50	+0,00	6.726,50
16.007	Vidro liso incolor 4mm	m2	25,12	+0,00	25,12	160,62	4.034,77	+0,00	4.034,77
16.008	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferro lho	m2	4,10	+0,00	4,10	308,20	1.263,62	+0,00	1.263,62
16.009	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas	m2	6,57	+0,00	6,57	325,69	2.139,78	+0,00	2.139,78
16.010	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	35,50	+0,00	35,50	180,14	6.394,97	+0,00	6.394,97
16.011	Revisão de esquadria de ferro	m2	165,70	+0,00	165,70	83,79	13.884,00	+0,00	13.884,00



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
17	REVESTIMENTO						230.165,15	+0,00	230.165,15
17.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2.113,20	+0,00	2.113,20	23,46	49.575,67	+0,00	49.575,67
17.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	127,50	+0,00	127,50	22,73	2.898,08	+0,00	2.898,08
17.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	2.240,70	+0,00	2.240,70	4,41	9.881,49	+0,00	9.881,49
17.004	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	1.388,41	+0,00	1.388,41	43,65	60.604,10	+0,00	60.604,10
17.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	99,14	+0,00	99,14	63,68	6.313,24	+0,00	6.313,24
17.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	625,65	+0,00	625,65	49,16	30.756,95	+0,00	30.756,95
17.007	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	3,13	+0,00	3,13	410,97	1.286,34	+0,00	1.286,34
17.008	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	57,10	+0,00	57,10	90,12	5.145,85	+0,00	5.145,85
17.009	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafros ou similar, instalado	m2	1.235,76	+0,00	1.235,76	51,55	63.703,43	+0,00	63.703,43
18	PINTURA						72.294,65	+0,00	72.294,65
18.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	127,50	+0,00	127,50	19,93	2.541,08	+0,00	2.541,08
18.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	1.465,82	+0,00	1.465,82	11,17	16.373,21	+0,00	16.373,21
18.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	439,00	+0,00	439,00	10,31	4.526,09	+0,00	4.526,09
18.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	1.003,10	+0,00	1.003,10	11,95	11.987,05	+0,00	11.987,05
18.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	230,00	+0,00	230,00	14,14	3.252,20	+0,00	3.252,20
18.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	867,88	+0,00	867,88	15,88	13.781,93	+0,00	13.781,93
18.007	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af 06/2014	m2	245,34	+0,00	245,34	12,41	3.044,67	+0,00	3.044,67
18.008	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	242,02	+0,00	242,02	42,21	10.215,66	+0,00	10.215,66
18.009	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	69,25	+0,00	69,25	26,27	1.819,20	+0,00	1.819,20
18.010	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	25,80	+0,00	25,80	8,79	226,78	+0,00	226,78
18.011	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	274,35	+0,00	274,35	16,50	4.526,78	+0,00	4.526,78
19	ACESSIBILIDADE						18.285,69	+0,00	18.285,69



Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
19.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.de scarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo d e ligação e engate plástico	un	2,00	+0,00	2,00	362,37	724,74	+0,00	724,74
19.002	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	2,00	+0,00	2,00	522,08	1.044,16	+0,00	1.044,16
19.003	Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com pedestal medindo 80 x 60cm, em alvenaria de bloco cerâmico, placa em granito cinza andorinha, inclusive chapisco, reboco e pintura	un	1,00	+0,00	1,00	3.107,11	3.107,11	+0,00	3.107,11
19.004	Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braille em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm	Un	33,00	+0,00	33,00	167,53	5.528,49	+0,00	5.528,49
19.005	Luminária de emergência 2 x 8w, G-LIGHT ou similar	un	17,00	+0,00	17,00	53,39	907,63	+0,00	907,63
19.006	Sinalização para deficientes - faixa para degraus em borracha, dim 200 x 30mm	un	90,00	+0,00	90,00	5,73	515,70	+0,00	515,70
19.007	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	un	60,00	+0,00	60,00	27,18	1.630,80	+0,00	1.630,80
19.008	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	4,00	+0,00	4,00	198,74	794,96	+0,00	794,96
19.009	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	6,00	+0,00	6,00	167,67	1.006,02	+0,00	1.006,02
19.010	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	4,00	+0,00	4,00	178,38	713,52	+0,00	713,52
19.011	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	2,00	+0,00	2,00	1.156,28	2.312,56	+0,00	2.312,56
20	DIVERSOS						62.172,16	+0,00	62.172,16
20.001	Suporte para projetor eletrônico - instalado, projetelas ou similar	un	2,00	+0,00	2,00	517,65	1.035,30	+0,00	1.035,30
20.002	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	79,04	+0,00	79,04	327,14	25.857,15	+0,00	25.857,15
20.003	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico	un	1,00	+0,00	1,00	2.422,96	2.422,96	+0,00	2.422,96
20.004	Pórtico revestido com textura e placas em aço com logomarca do Estado e letreiro da escola (4,25 x 0,60 m)	un	1,00	+0,00	1,00	24.794,67	24.794,67	+0,00	24.794,67
20.005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	+0,00	1,00	1.837,22	1.837,22	+0,00	1.837,22
20.006	Limpeza geral	m2	3.516,87	+0,00	3.516,87	1,77	6.224,86	+0,00	6.224,86
21	ADITIVO						0,00	665.160,44	665.160,44
21.001	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00	+1.084,22	1.084,22
21.001.001	Capina e limpeza manual de terreno	m2	0,00	+768,95	768,95	1,41	0,00	+1.084,22	1.084,22
21.002	DEMOLIÇÕES						0,00	+7.271,25	7.271,25
21.002.001	Demolição de piso de alta resistência	m2	0,00	+19,61	19,61	17,64	0,00	+345,92	345,92
21.002.002	Demolição de concreto com martelo e compressor	m3	0,00	+9,85	9,85	404,13	0,00	+3.980,68	3.980,68
21.002.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	0,00	+107,60	107,60	14,53	0,00	+1.563,43	1.563,43
21.002.004	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	0,00	+97,82	97,82	14,12	0,00	+1.381,22	1.381,22
21.003	ELEVAÇÃO						0,00	+46.274,82	46.274,82
21.003.001	Demolição de concreto manualmente	m3	0,00	+77,77	77,77	178,78	0,00	+13.903,72	13.903,72
21.003.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02	m2	0,00	+1.624,24	1.624,24	19,93	0,00	+32.371,10	32.371,10



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	demãos de tinta pva latex convencional para exteriores								
21.004	COBERTURA						0,00	+81.494,90	81.494,90
21.004.001	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	0,00	+389,53	389,53	11,83	0,00	+4.608,14	4.608,14
21.004.002	Remoção de tesoura completa em madeira serrada, para telhados com vãos de 7m	Un	0,00	+10,00	10,00	236,74	0,00	+2.367,40	2.367,40
21.004.003	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	0,00	+389,53	389,53	2,45	0,00	+954,35	954,35
21.004.004	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 11 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af 07/2019	Un	0,00	+10,00	10,00	2.044,87	0,00	+20.448,70	20.448,70
21.004.005	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	0,00	+389,53	389,53	36,54	0,00	+14.233,43	14.233,43
21.004.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exc lusive peças principais	m2	0,00	+389,53	389,53	99,82	0,00	+38.882,88	38.882,88
21.005	RECUPERAÇÃO DOS PILARES DA EXTREMIDADE DO BLOCO ESCOLAR						0,00	+6.844,99	6.844,99
21.005.001	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade	m²	0,00	+12,80	12,80	237,60	0,00	+3.041,28	3.041,28
21.005.002	Recuperação de armadura p/ vigas 15x50cm, 4Ø12,5mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espacam=10cm (para cascos de ferragens totalmente expostas)	m	0,00	+10,60	10,60	42,75	0,00	+453,15	453,15
21.005.003	Graute fgk=25 mpa; traço 1:0,02:1,2:1,5 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 02/2015	m3	0,00	+0,15	0,15	512,17	0,00	+76,83	76,83
21.005.004	Ponte de aderência com adesivo base epoxi	m²	0,00	+12,80	12,80	77,44	0,00	+991,23	991,23
21.005.005	Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimerica de alto desempenho, e=2 cm	m2	0,00	+12,80	12,80	178,32	0,00	+2.282,50	2.282,50
21.006	RAMPAS E ESCADAS						0,00	+265.936,52	265.936,52
21.006.001	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	0,00	+197,57	197,57	36,54	0,00	+7.219,21	7.219,21
21.006.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serra da 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	0,00	+197,57	197,57	129,76	0,00	+25.636,68	25.636,68
21.006.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	0,00	+197,57	197,57	78,93	0,00	+15.594,20	15.594,20
21.006.004	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	0,00	+125,42	125,42	20,82	0,00	+2.611,24	2.611,24
21.006.005	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	0,00	+125,42	125,42	4,94	0,00	+619,57	619,57
21.006.006	Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado	m	0,00	+125,42	125,42	23,07	0,00	+2.893,44	2.893,44
21.006.007	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	0,00	+774,89	774,89	124,42	0,00	+96.411,81	96.411,81
21.006.008	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	0,00	+30,60	30,60	39,61	0,00	+1.212,07	1.212,07
21.006.009	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,00	+61,20	61,20	4,41	0,00	+269,89	269,89
21.006.010	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,00	+61,20	61,20	22,73	0,00	+1.391,08	1.391,08
21.006.011	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	0,00	+70,56	70,56	16,50	0,00	+1.164,24	1.164,24
21.006.012	Lona plástica preta	m2	0,00	+565,67	565,67	4,99	0,00	+2.822,69	2.822,69



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
21.006.013	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01	m2	0,00	+381,62	381,62	52,69	0,00	+20.107,56	20.107,56
21.006.014	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	0,00	+381,62	381,62	49,39	0,00	+18.848,21	18.848,21
21.006.015	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,00	+78,76	78,76	46,94	0,00	+3.696,99	3.696,99
21.006.016	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,00	+14,94	14,94	1.941,29	0,00	+29.002,87	29.002,87
21.006.017	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	0,00	+40,32	40,32	43,65	0,00	+1.759,97	1.759,97
21.006.018	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	0,00	+2,88	2,88	63,68	0,00	+183,40	183,40
21.006.019	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,00	+86,40	86,40	4,41	0,00	+381,02	381,02
21.006.020	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,00	+86,40	86,40	22,73	0,00	+1.963,87	1.963,87
21.006.021	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	0,00	+110,00	110,00	3,21	0,00	+353,10	353,10
21.006.022	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	0,00	+110,00	110,00	5,13	0,00	+564,30	564,30
21.006.023	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,00	+11,00	11,00	453,79	0,00	+4.991,69	4.991,69
21.006.024	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,00	+58,14	58,14	451,28	0,00	+26.237,42	26.237,42
21.007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00		0,00	162.409,68	162.409,68
21.007.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	0,00	+159,00	159,00	25,14	0,00	+3.997,26	3.997,26
21.007.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	0,00	+21,00	21,00	34,92	0,00	+733,32	733,32
21.007.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	0,00	+33,00	33,00	5,96	0,00	+196,68	196,68
21.007.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	0,00	+53,00	53,00	7,54	0,00	+399,62	399,62
21.007.005	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	0,00	+5,00	5,00	25,55	0,00	+127,75	127,75
21.007.006	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	0,00	+44,00	44,00	5,30	0,00	+233,20	233,20
21.007.007	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	un	0,00	+106,00	106,00	5,77	0,00	+611,62	611,62
21.007.008	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3"	un	0,00	+14,00	14,00	6,95	0,00	+97,30	97,30
21.007.009	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	0,00	+11.340,00	11.340,00	6,65	0,00	+75.411,00	75.411,00
21.007.010	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	0,00	+231,00	231,00	18,71	0,00	+4.322,01	4.322,01
21.007.011	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	0,00	+50,00	50,00	26,06	0,00	+1.303,00	1.303,00
21.007.012	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	0,00	+14,00	14,00	17,76	0,00	+248,64	248,64
21.007.013	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	0,00	+25,00	25,00	17,28	0,00	+432,00	432,00
21.007.014	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	0,00	+4,00	4,00	447,06	0,00	+1.788,24	1.788,24



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
21.007.015	Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA	un	0,00	+2,00	2,00	863,65	0,00	+1.727,30	1.727,30
21.007.016	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	0,00	+4,00	4,00	74,49	0,00	+297,96	297,96
21.007.017	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00	+1,00	1,00	702,24	0,00	+702,24	702,24
21.007.018	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores	un	0,00	+1,00	1,00	2.767,37	0,00	+2.767,37	2.767,37
21.007.019	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	0,00	+2,00	2,00	54,30	0,00	+108,60	108,60
21.007.020	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	0,00	+2,00	2,00	97,07	0,00	+194,14	194,14
21.007.021	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	0,00	+102,00	102,00	16,47	0,00	+1.679,94	1.679,94
21.007.022	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32 mm (1")	un	0,00	+127,00	127,00	6,47	0,00	+821,69	821,69
21.007.023	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	0,00	+66,00	66,00	16,25	0,00	+1.072,50	1.072,50
21.007.024	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50 mm (1 1/2")	un	0,00	+11,00	11,00	9,55	0,00	+105,05	105,05
21.007.025	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60 mm (2")	un	0,00	+18,00	18,00	17,11	0,00	+307,98	307,98
21.007.026	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85 mm (3")	un	0,00	+2,00	2,00	44,61	0,00	+89,22	89,22
21.007.027	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	0,00	+4,00	4,00	79,98	0,00	+319,92	319,92
21.007.028	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	un	0,00	+622,00	622,00	8,26	0,00	+5.137,72	5.137,72
21.007.029	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	0,00	+10,00	10,00	109,45	0,00	+1.094,50	1.094,50
21.007.030	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	0,00	+25,00	25,00	250,93	0,00	+6.273,25	6.273,25
21.007.031	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	0,00	+10,00	10,00	662,17	0,00	+6.621,70	6.621,70
21.007.032	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , 0,6/1,0 kv, para a rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af 07/2020	m	0,00	+597,00	597,00	7,91	0,00	+4.722,27	4.722,27
21.007.033	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	0,00	+492,00	492,00	12,37	0,00	+6.086,04	6.086,04
21.007.034	Abraçadeira metálica tipo "D" de 4"	un	0,00	+12,00	12,00	6,53	0,00	+78,36	78,36
21.007.035	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolet	un	0,00	+240,00	240,00	90,27	0,00	+21.664,80	21.664,80
21.007.036	Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm	un	0,00	+47,00	47,00	83,11	0,00	+3.906,17	3.906,17
21.007.037	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	0,00	+12,00	12,00	460,44	0,00	+5.525,28	5.525,28
21.007.038	Parafuso 5/8" x 3 1/2" (fornecimento)	un	0,00	+300,00	300,00	3,75	0,00	+1.125,00	1.125,00
21.007.039	Parafuso com bucha S-10	un	0,00	+52,00	52,00	1,52	0,00	+79,04	79,04
21.008	ENTRADA DE ENERGIA				0,00		0,00	+4.713,92	4.713,92
21.008.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	m	0,00	+36,00	36,00	55,99	0,00	+2.015,64	2.015,64
21.008.002	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110 mm (4")	un	0,00	+16,00	16,00	38,18	0,00	+610,88	610,88
21.008.003	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para	un	0,00	+1,00	1,00	1.380,25	0,00	+1.380,25	1.380,25



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	a até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores								
21.008.004	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00	+1,00	1,00	707,15	0,00	+707,15	707,15
21.009	SPDA				0,00		0,00	+17.853,58	17.853,58
21.009.001	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	0,00	+84,00	84,00	4,79	0,00	+402,36	402,36
21.009.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	0,00	+1.146,00	1.146,00	11,85	0,00	+13.580,10	13.580,10
21.009.003	Demolição de piso de alta resistência	m2	0,00	+26,00	26,00	17,64	0,00	+458,64	458,64
21.009.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	0,00	+26,00	26,00	48,37	0,00	+1.257,62	1.257,62
21.009.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,00	+24,00	24,00	46,94	0,00	+1.126,56	1.126,56
21.009.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	0,00	+26,00	26,00	39,55	0,00	+1.028,30	1.028,30
21.010	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS				0,00		0,00	+2.517,57	2.517,57
21.010.001	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	0,00	+3,00	3,00	839,19	0,00	+2.517,57	2.517,57
21.011	PAVIMENTAÇÃO				0,00		0,00	+6.930,34	6.930,34
21.011.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr aço t4, esp. média = 2,5cm	m2	0,00	+98,51	98,51	17,34	0,00	+1.708,16	1.708,16
21.011.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	0,00	+19,61	19,61	29,83	0,00	+584,97	584,97
21.011.003	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	0,00	+19,61	19,61	33,68	0,00	+660,46	660,46
21.011.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	0,00	+100,55	100,55	39,55	0,00	+3.976,75	3.976,75
21.012	REVESTIMENTO				0,00		0,00	+13.324,87	13.324,87
21.012.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	0,00	+125,10	125,10	23,46	0,00	+2.934,85	2.934,85
21.012.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,00	+27,50	27,50	4,41	0,00	+121,28	121,28
21.012.003	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	0,00	+201,44	201,44	43,65	0,00	+8.792,86	8.792,86
21.012.004	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	0,00	+14,11	14,11	63,68	0,00	+898,52	898,52
21.012.005	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araf orros ou similar, instalado	m2	0,00	+11,20	11,20	51,55	0,00	+577,36	577,36
21.013	ACESSIBILIDADE				0,00		0,00	+602,01	602,01
21.013.001	Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm	Un	0,00	+2,00	2,00	167,53	0,00	+335,06	335,06
21.013.002	Luminária de emergência 2 x 8w, G-LIGHT ou similar	un	0,00	+5,00	5,00	53,39	0,00	+266,95	266,95
21.014	DIVERSOS				0,00		0,00	+9.696,43	9.696,43
21.014.001	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	0,00	+29,64	29,64	327,14	0,00	+9.696,43	9.696,43



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
21.015	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS				0,00		0,00	+8.127,00	8.127,00
21.015.001	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de inf ormática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	m	0,00	+13,50	13,50	602,00	0,00	+8.127,00	8.127,00
21.016	PALCO-AUDITÓRIO				0,00		0,00	+11.834,28	11.834,28
21.016.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment o / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,00	+11,18	11,18	4,41	0,00	+49,30	49,30
21.016.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R ev.09	m2	0,00	+11,18	11,18	39,61	0,00	+442,84	442,84
21.016.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç o t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,00	+11,18	11,18	22,73	0,00	+254,12	254,12
21.016.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 d emãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex c onvencional para interiores	m2	0,00	+4,78	4,78	27,05	0,00	+129,30	129,30
21.016.005	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, co r cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	0,00	+18,43	18,43	48,37	0,00	+891,46	891,46
21.016.006	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe restruturas e fundações - R1	kg	0,00	+8,82	8,82	9,55	0,00	+84,23	84,23
21.016.007	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ mant a asfáltica - Rev 01	m2	0,00	+2,12	2,12	216,58	0,00	+459,15	459,15
21.016.008	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	0,00	+27,71	27,71	124,42	0,00	+3.447,68	3.447,68
21.016.009	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1 /2", com chumbadores para fixação no piso	m	0,00	+23,46	23,46	256,61	0,00	+6.020,07	6.020,07
21.016.010	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	0,00	+3,00	3,00	18,71	0,00	+56,13	56,13
21.017	AUDITÓRIO				0,00		0,00	+3.209,35	3.209,35
21.017.001	Demolição de piso de alta resistência	m2	0,00	+3,93	3,93	17,64	0,00	+69,33	69,33
21.017.002	Demolição de reboco	m2	0,00	+2,46	2,46	5,64	0,00	+13,87	13,87
21.017.003	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem re vestimento	m3	0,00	+5,88	5,88	22,08	0,00	+129,83	129,83
21.017.004	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma ma nual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	0,00	+45,00	45,00	6,42	0,00	+288,90	288,90
21.017.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment o / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,00	+6,72	6,72	4,41	0,00	+29,64	29,64
21.017.006	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R ev.09	m2	0,00	+3,36	3,36	39,61	0,00	+133,09	133,09
21.017.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç o t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,00	+6,72	6,72	22,73	0,00	+152,75	152,75
21.017.008	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 d emãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex c onvencional para interiores	m2	0,00	+6,72	6,72	27,05	0,00	+181,78	181,78
21.017.009	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	0,00	+1,80	1,80	76,39	0,00	+137,50	137,50
21.017.010	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serra da 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	0,00	+7,85	7,85	129,76	0,00	+1.018,62	1.018,62
21.017.011	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferro lho	m2	0,00	+3,42	3,42	308,20	0,00	+1.054,04	1.054,04



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
21.018	WC PCD - SALA DOS PROFESSORES				0,00		0,00	+15.034,71	15.034,71
21.018.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.de scarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	0,00	+1,00	1,00	362,37	0,00	+362,37	362,37
21.018.002	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	0,00	+1,00	1,00	522,08	0,00	+522,08	522,08
21.018.003	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	0,00	+2,00	2,00	198,74	0,00	+397,48	397,48
21.018.004	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	0,00	+3,00	3,00	167,67	0,00	+503,01	503,01
21.018.005	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	0,00	+2,00	2,00	178,38	0,00	+356,76	356,76
21.018.006	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	0,00	+1,00	1,00	1.156,28	0,00	+1.156,28	1.156,28
21.018.007	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	0,00	+27,45	27,45	39,61	0,00	+1.087,29	1.087,29
21.018.008	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	0,00	+2,10	2,10	30,11	0,00	+63,23	63,23
21.018.009	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,00	+27,45	27,45	4,41	0,00	+121,05	121,05
21.018.010	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af 06/2014	m2	0,00	+27,45	27,45	32,90	0,00	+903,11	903,11
21.018.011	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,00	+27,45	27,45	22,73	0,00	+623,94	623,94
21.018.012	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	0,00	+5,68	5,68	11,50	0,00	+65,32	65,32
21.018.013	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	0,00	+5,68	5,68	31,77	0,00	+180,45	180,45
21.018.014	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00	+27,45	27,45	49,16	0,00	+1.349,44	1.349,44
21.018.015	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalino branco, BIANCOGRÉS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00	+5,68	5,68	62,33	0,00	+354,03	354,03
21.018.016	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, in tereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	0,00	+5,68	5,68	175,91	0,00	+999,17	999,17
21.018.017	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,00	+0,23	0,23	1.941,29	0,00	+446,50	446,50
21.018.018	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	0,00	+1,00	1,00	59,83	0,00	+59,83	59,83
21.018.019	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docol ou similar	un	0,00	+1,00	1,00	531,66	0,00	+531,66	531,66



Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
21.018.020	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	0,00	+1,00	1,00	468,83	0,00	+468,83	468,83
21.018.021	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	0,00	+13,22	13,22	27,05	0,00	+357,60	357,60
21.018.022	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	0,00	+1,89	1,89	42,21	0,00	+79,78	79,78
21.018.023	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	0,00	+0,90	0,90	76,39	0,00	+68,75	68,75
21.018.024	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	0,00	+100,55	100,55	39,55	0,00	+3.976,75	3.976,75
TOTAIS DA PLANILHA:		TOTAL ANTERIOR:	1.615.933,75	TOTAL ACRESCIDO:	+665.160,44	TOTAL SUPRIMIDO:	+0,00	TOTAL ATUAL:	2.281.094,19
03 - AMPLIAÇÃO DO COLEGIO ESTADUAL EDELZIO VIEIRA DE MELO									
01	CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA						71.723,98	+0,00	71.723,98
01.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						18.038,59	+0,00	18.038,59
01.001.001	Escada marinho com guarda corpo, L=45cm, executada e m barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst	m	13,90	+0,00	13,90	1.297,74	18.038,59	+0,00	18.038,59
01.002	FUNDAÇÃO (ARMADURA DOS BLOCOS)						9.650,80	+0,00	9.650,80
01.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,60	+0,00	2,60	78,21	203,35	+0,00	203,35
01.002.002	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	1,09	+0,00	1,09	15,64	17,05	+0,00	17,05
01.002.003	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,28	+0,00	0,28	523,63	146,62	+0,00	146,62
01.002.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	82,09	+0,00	82,09	9,08	745,38	+0,00	745,38
01.002.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	226,09	+0,00	226,09	9,55	2.159,16	+0,00	2.159,16
01.002.006	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	60,32	+0,00	60,32	74,98	4.522,79	+0,00	4.522,79
01.002.007	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	3,62	+0,00	3,62	453,79	1.642,72	+0,00	1.642,72
01.002.008	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,51	+0,00	1,51	13,29	20,07	+0,00	20,07
01.002.009	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	180,57	+0,00	180,57	0,59	106,54	+0,00	106,54
01.002.010	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	2,26	+0,00	2,26	38,55	87,12	+0,00	87,12
01.003	ESTRUTURA						36.237,60	+0,00	36.237,60
01.003.001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	872,20	+0,00	872,20	9,55	8.329,51	+0,00	8.329,51
01.003.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	53,30	+0,00	53,30	9,08	483,96	+0,00	483,96
01.003.003	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	10,73	+0,00	10,73	453,79	4.869,17	+0,00	4.869,17
01.003.004	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado	m2	136,14	+0,00	136,14	78,78	10.725,11	+0,00	10.725,11



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015								
01.003.005	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, in tereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inc lusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	8,77	+0,00	8,77	177,16	1.553,69	+0,00	1.553,69
01.003.006	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	0,22	+0,00	0,22	699,55	153,90	+0,00	153,90
01.003.007	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	17,54	+0,00	17,54	11,50	201,71	+0,00	201,71
01.003.008	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	17,54	+0,00	17,54	31,77	557,25	+0,00	557,25
01.003.009	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment o / areia) - Revisado 08/2015	m2	150,58	+0,00	150,58	4,41	664,06	+0,00	664,06
01.003.010	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traç o t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	55,48	+0,00	55,48	23,46	1.301,56	+0,00	1.301,56
01.003.011	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-com ponente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trinc ha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caix as d'agua, áreas frias e em contato com esgoto	m2	64,25	+0,00	64,25	42,43	2.726,13	+0,00	2.726,13
01.003.012	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç o t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	95,10	+0,00	95,10	33,98	3.231,50	+0,00	3.231,50
01.003.013	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tin ta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	95,10	+0,00	95,10	11,95	1.136,45	+0,00	1.136,45
01.003.014	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 de mão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esma lte	m2	1,44	+0,00	1,44	26,27	37,83	+0,00	37,83
01.003.015	Alçapão em chapa de aço e = 3/16"	m2	0,72	+0,00	0,72	369,12	265,77	+0,00	265,77
01.004	CASA DE BOMBAS						7.796,99	+0,00	7.796,99
01.004.001	Lona plástica preta	m2	8,77	+0,00	8,77	4,99	43,76	+0,00	43,76
01.004.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), p ainel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	8,77	+0,00	8,77	19,06	167,16	+0,00	167,16
01.004.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concre to fck = 21mpa	m2	8,77	+0,00	8,77	29,83	261,61	+0,00	261,61
01.004.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	8,77	+0,00	8,77	41,79	366,50	+0,00	366,50
01.004.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R ev.09	m2	26,75	+0,00	26,75	39,61	1.059,57	+0,00	1.059,57
01.004.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment o / areia) - Revisado 08/2015	m2	67,05	+0,00	67,05	4,41	295,69	+0,00	295,69
01.004.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	26,75	+0,00	26,75	23,46	627,56	+0,00	627,56
01.004.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	40,30	+0,00	40,30	22,73	916,02	+0,00	916,02
01.004.009	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	8,77	+0,00	8,77	11,50	100,86	+0,00	100,86
01.004.010	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	8,77	+0,00	8,77	31,77	278,62	+0,00	278,62
01.004.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencion al - Rev 03	m2	40,30	+0,00	40,30	34,35	1.384,31	+0,00	1.384,31
01.004.012	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 de	m2	2,83	+0,00	2,83	26,27	74,34	+0,00	74,34



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	mão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte								
01.004.013	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	35,52	+0,00	35,52	27,05	960,82	+0,00	960,82
01.004.014	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferro lho	m2	2,83	+0,00	2,83	308,20	872,21	+0,00	872,21
01.004.015	Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	un	2,00	+0,00	2,00	193,98	387,96	+0,00	387,96
02	CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO						143.798,60	+0,00	143.798,60
02.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						423,12	+0,00	423,12
02.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	5,41	+0,00	5,41	78,21	423,12	+0,00	423,12
02.002	FUNDAÇÃO						17.014,76	+0,00	17.014,76
02.002.001	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	3,04	+0,00	3,04	15,64	47,55	+0,00	47,55
02.002.002	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	33,82	+0,00	33,82	124,42	4.207,88	+0,00	4.207,88
02.002.003	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,13	+0,00	1,13	523,63	591,70	+0,00	591,70
02.002.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	227,92	+0,00	227,92	9,55	2.176,64	+0,00	2.176,64
02.002.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	102,60	+0,00	102,60	9,08	931,61	+0,00	931,61
02.002.006	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	4,24	+0,00	4,24	466,22	1.976,77	+0,00	1.976,77
02.002.007	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	1,17	+0,00	1,17	453,79	530,93	+0,00	530,93
02.002.008	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	82,70	+0,00	82,70	74,98	6.200,85	+0,00	6.200,85
02.002.009	Coleta e carga manuais de entulho	m3	2,37	+0,00	2,37	13,29	31,50	+0,00	31,50
02.002.010	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	309,28	+0,00	309,28	0,59	182,48	+0,00	182,48
02.002.011	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	3,55	+0,00	3,55	38,55	136,85	+0,00	136,85
02.003	ESTRUTURA						19.880,16	+0,00	19.880,16
02.003.001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	104,72	+0,00	104,72	9,55	1.000,08	+0,00	1.000,08
02.003.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	35,24	+0,00	35,24	9,08	319,98	+0,00	319,98
02.003.003	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	5,26	+0,00	5,26	453,79	2.386,94	+0,00	2.386,94
02.003.004	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	38,18	+0,00	38,18	78,78	3.007,82	+0,00	3.007,82
02.003.005	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interreio 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	67,64	+0,00	67,64	177,16	11.983,10	+0,00	11.983,10



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
02.003.006	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	1,69	+0,00	1,69	699,55	1.182,24	+0,00	1.182,24
02.004	ELEVAÇÃO						7.035,48	+0,00	7.035,48
02.004.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R ev.09	m2	173,97	+0,00	173,97	39,61	6.890,95	+0,00	6.890,95
02.004.002	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	4,80	+0,00	4,80	30,11	144,53	+0,00	144,53
02.005	COBERTURA						13.004,43	+0,00	13.004,43
02.005.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	59,50	+0,00	59,50	49,81	2.963,70	+0,00	2.963,70
02.005.002	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	7,00	+0,00	7,00	103,23	722,61	+0,00	722,61
02.005.003	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ mant a asfáltica - Rev 01	m2	5,60	+0,00	5,60	216,58	1.212,85	+0,00	1.212,85
02.005.004	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	14,50	+0,00	14,50	34,31	497,50	+0,00	497,50
02.005.005	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, e estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	7,06	+0,00	7,06	104,03	734,45	+0,00	734,45
02.005.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serra da 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	35,00	+0,00	35,00	129,76	4.541,60	+0,00	4.541,60
02.005.007	Pontaletes de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio d e 17 x 60cm	un	18,00	+0,00	18,00	129,54	2.331,72	+0,00	2.331,72
02.006	PAVIMENTAÇÃO						8.290,00	+0,00	8.290,00
02.006.001	Lona plástica preta	m2	59,50	+0,00	59,50	4,99	296,91	+0,00	296,91
02.006.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), p ainel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	59,50	+0,00	59,50	19,06	1.134,07	+0,00	1.134,07
02.006.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	59,50	+0,00	59,50	29,83	1.774,89	+0,00	1.774,89
02.006.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr aço t4, esp. média = 2,5cm	m2	59,50	+0,00	59,50	17,34	1.031,73	+0,00	1.031,73
02.006.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalino branco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	59,50	+0,00	59,50	62,33	3.708,64	+0,00	3.708,64
02.006.006	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,50	+0,00	4,50	76,39	343,76	+0,00	343,76
02.007	ESQUADRIAS						15.042,42	+0,00	15.042,42
02.007.001	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	17,14	+0,00	17,14	180,14	3.087,60	+0,00	3.087,60
02.007.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	+0,00	2,00	1.291,21	2.582,42	+0,00	2.582,42
02.007.003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	8,00	+0,00	8,00	538,13	4.305,04	+0,00	4.305,04
02.007.004	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	8,00	+0,00	8,00	125,13	1.001,04	+0,00	1.001,04
02.007.005	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	9,80	+0,00	9,80	254,31	2.492,24	+0,00	2.492,24
02.007.006	Vidro liso incolor 4mm	m2	9,80	+0,00	9,80	160,62	1.574,08	+0,00	1.574,08
02.008	REVESTIMENTO						25.674,84	+0,00	25.674,84
02.008.001	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	59,50	+0,00	59,50	11,50	684,25	+0,00	684,25
02.008.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	59,50	+0,00	59,50	31,77	1.890,32	+0,00	1.890,32



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
02.008.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	347,95	+0,00	347,95	4,41	1.534,46	+0,00	1.534,46
02.008.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	220,33	+0,00	220,33	23,46	5.168,94	+0,00	5.168,94
02.008.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	115,32	+0,00	115,32	22,73	2.621,22	+0,00	2.621,22
02.008.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	12,30	+0,00	12,30	22,73	279,58	+0,00	279,58
02.008.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	220,33	+0,00	220,33	49,16	10.831,42	+0,00	10.831,42
02.008.008	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	11,48	+0,00	11,48	43,65	501,10	+0,00	501,10
02.008.009	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	0,82	+0,00	0,82	63,68	52,22	+0,00	52,22
02.008.010	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	9,20	+0,00	9,20	90,12	829,10	+0,00	829,10
02.008.011	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	3,12	+0,00	3,12	410,97	1.282,23	+0,00	1.282,23
02.009	LOUÇAS E METAIS					0,00	21.847,65	+0,00	21.847,65
02.009.001	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2,00	+0,00	2,00	56,04	112,08	+0,00	112,08
02.009.002	Vaso sanitário convencional, linha ravenna P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	2,00	+0,00	2,00	326,32	652,64	+0,00	652,64
02.009.003	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2 cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	+0,00	1,00	1.760,18	1.760,18	+0,00	1.760,18
02.009.004	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2 cm, dim 3.00x0.60, com 04 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira decora cromada (decamatic ref : 1170) ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	+0,00	1,00	3.360,66	3.360,66	+0,00	3.360,66
02.009.005	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	+0,00	2,00	468,83	937,66	+0,00	937,66
02.009.006	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	3,00	+0,00	3,00	839,19	2.517,57	+0,00	2.517,57
02.009.007	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	2,00	+0,00	2,00	894,39	1.788,78	+0,00	1.788,78
02.009.008	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	2,00	+0,00	2,00	297,80	595,60	+0,00	595,60
02.009.009	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	4,00	+0,00	4,00	59,83	239,32	+0,00	239,32
02.009.010	Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/alcrílico), inclusive ferragens	m2	10,07	+0,00	10,07	208,04	2.094,96	+0,00	2.094,96
02.009.011	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	10,75	+0,00	10,75	328,83	3.534,92	+0,00	3.534,92



Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
02.009.012	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docol ou similar	un	8,00	+0,00	8,00	531,66	4.253,28	+0,00	4.253,28
02.010	PINTURA				0,00		8.065,64	+0,00	8.065,64
02.010.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	115,32	+0,00	115,32	34,35	3.961,24	+0,00	3.961,24
02.010.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	59,51	+0,00	59,51	27,05	1.609,75	+0,00	1.609,75
02.010.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	43,10	+0,00	43,10	42,21	1.819,25	+0,00	1.819,25
02.010.004	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	25,71	+0,00	25,71	26,27	675,40	+0,00	675,40
02.011	ACESSIBILIDADE				0,00		7.520,10	+0,00	7.520,10
02.011.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	+0,00	2,00	1.397,43	2.794,86	+0,00	2.794,86
02.011.002	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.de scarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2,00	+0,00	2,00	362,37	724,74	+0,00	724,74
02.011.003	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	2,00	+0,00	2,00	522,08	1.044,16	+0,00	1.044,16
02.011.004	Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm	Un	2,00	+0,00	2,00	167,53	335,06	+0,00	335,06
02.011.005	Luminária de emergência 2 x 8w, G-LIGHT ou similar	un	2,00	+0,00	2,00	53,39	106,78	+0,00	106,78
02.011.006	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	4,00	+0,00	4,00	178,38	713,52	+0,00	713,52
02.011.007	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	6,00	+0,00	6,00	167,67	1.006,02	+0,00	1.006,02
02.011.008	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	4,00	+0,00	4,00	198,74	794,96	+0,00	794,96
03	CONSTRUÇÃO DA COZINHA				0,00		138.492,45	+0,00	138.492,45
03.001	MOVIMENTO DE TERRA				0,00		516,97	+0,00	516,97
03.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,61	+0,00	6,61	78,21	516,97	+0,00	516,97
03.002	FUNDAÇÃO				0,00		18.587,48	+0,00	18.587,48
03.002.001	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	3,72	+0,00	3,72	15,64	58,18	+0,00	58,18
03.002.002	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	28,78	+0,00	28,78	124,42	3.580,81	+0,00	3.580,81
03.002.003	Lastro de concreto, fck=15mpa, lançado e adensado	m3	0,15	+0,00	0,15	523,63	78,54	+0,00	78,54
03.002.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	278,58	+0,00	278,58	9,55	2.660,44	+0,00	2.660,44
03.002.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	125,40	+0,00	125,40	9,08	1.138,63	+0,00	1.138,63
03.002.006	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e	m3	5,19	+0,00	5,19	466,22	2.419,68	+0,00	2.419,68



Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	adensado em superestrutura								
03.002.007	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	1,42	+0,00	1,42	453,79	644,38	+0,00	644,38
03.002.008	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	101,08	+0,00	101,08	74,98	7.578,98	+0,00	7.578,98
03.002.009	Coleta e carga manuais de entulho	m3	2,89	+0,00	2,89	13,29	38,41	+0,00	38,41
03.002.010	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	377,14	+0,00	377,14	0,59	222,51	+0,00	222,51
03.002.011	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	4,33	+0,00	4,33	38,55	166,92	+0,00	166,92
03.003	ESTRUTURA				0,00		22.171,31	+0,00	22.171,31
03.003.001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	127,99	+0,00	127,99	9,55	1.222,30	+0,00	1.222,30
03.003.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobraagem, m ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	43,07	+0,00	43,07	9,08	391,08	+0,00	391,08
03.003.003	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	6,42	+0,00	6,42	453,79	2.913,33	+0,00	2.913,33
03.003.004	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	46,66	+0,00	46,66	78,78	3.675,87	+0,00	3.675,87
03.003.005	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, in tereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	71,78	+0,00	71,78	177,16	12.716,54	+0,00	12.716,54
03.003.006	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	1,79	+0,00	1,79	699,55	1.252,19	+0,00	1.252,19
03.004	ELEVAÇÃO				0,00		12.512,73	+0,00	12.512,73
03.004.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	136,61	+0,00	136,61	39,61	5.411,12	+0,00	5.411,12
03.004.002	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	4,48	+0,00	4,48	110,11	493,29	+0,00	493,29
03.004.003	Prateleira pre-moldada de concreto, esp=5cm	m2	18,94	+0,00	18,94	329,99	6.250,01	+0,00	6.250,01
03.004.004	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	11,90	+0,00	11,90	30,11	358,31	+0,00	358,31
03.005	PAVIMENTAÇÃO				0,00		9.859,88	+0,00	9.859,88
03.005.001	Lona plástica preta	m2	71,77	+0,00	71,77	4,99	358,13	+0,00	358,13
03.005.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), p ainel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	71,77	+0,00	71,77	19,06	1.367,94	+0,00	1.367,94
03.005.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	71,77	+0,00	71,77	29,83	2.140,90	+0,00	2.140,90
03.005.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr aço t4, esp. média = 2,5cm	m2	71,77	+0,00	71,77	17,34	1.244,49	+0,00	1.244,49
03.005.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalino branco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	71,77	+0,00	71,77	62,33	4.473,42	+0,00	4.473,42
03.005.006	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	3,60	+0,00	3,60	76,39	275,00	+0,00	275,00
03.006	COBERTURA				0,00		25.207,95	+0,00	25.207,95
03.006.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	71,77	+0,00	71,77	49,81	3.574,86	+0,00	3.574,86
03.006.002	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	1,27	+0,00	1,27	699,55	888,43	+0,00	888,43



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
03.006.003	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	41,84	+0,00	41,84	103,23	4.319,14	+0,00	4.319,14
03.006.004	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ mant a asfáltica - Rev 01	m2	18,42	+0,00	18,42	216,58	3.989,40	+0,00	3.989,40
03.006.005	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	24,70	+0,00	24,70	97,10	2.398,37	+0,00	2.398,37
03.006.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serra da 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	51,60	+0,00	51,60	129,76	6.695,62	+0,00	6.695,62
03.006.007	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio d e 17 x 60cm	un	25,80	+0,00	25,80	129,54	3.342,13	+0,00	3.342,13
03.007	ESQUADRIA						12.240,95	+0,00	12.240,95
03.007.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	+0,00	3,00	1.397,43	4.192,29	+0,00	4.192,29
03.007.002	Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/a crílico), inclusive ferragens	m2	8,28	+0,00	8,28	208,04	1.722,57	+0,00	1.722,57
03.007.003	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	5,22	+0,00	5,22	374,78	1.956,35	+0,00	1.956,35
03.007.004	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	3,84	+0,00	3,84	254,31	976,55	+0,00	976,55
03.007.005	Vidro liso incolor 4mm	m2	3,84	+0,00	3,84	160,62	616,78	+0,00	616,78
03.007.006	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	12,28	+0,00	12,28	180,14	2.212,12	+0,00	2.212,12
03.007.007	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	m2	8,78	+0,00	8,78	64,27	564,29	+0,00	564,29
03.008	REVESTIMENTO						25.526,11	+0,00	25.526,11
03.008.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	273,22	+0,00	273,22	4,41	1.204,90	+0,00	1.204,90
03.008.002	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af 06/2014	m2	155,16	+0,00	155,16	32,90	5.104,76	+0,00	5.104,76
03.008.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	87,43	+0,00	87,43	22,73	1.987,28	+0,00	1.987,28
03.008.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	30,63	+0,00	30,63	22,73	696,22	+0,00	696,22
03.008.005	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	71,77	+0,00	71,77	11,50	825,36	+0,00	825,36
03.008.006	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	71,77	+0,00	71,77	31,77	2.280,13	+0,00	2.280,13
03.008.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	155,16	+0,00	155,16	49,16	7.627,67	+0,00	7.627,67
03.008.008	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	28,63	+0,00	28,63	43,65	1.249,70	+0,00	1.249,70
03.008.009	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	2,00	+0,00	2,00	63,68	127,36	+0,00	127,36
03.008.010	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	10,80	+0,00	10,80	90,12	973,30	+0,00	973,30
03.008.011	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	10,49	+0,00	10,49	328,83	3.449,43	+0,00	3.449,43



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
03.009	LOUÇAS E METAIS				0,00		6.251,93	+0,00	6.251,93
03.009.001	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares	un	4,00	+0,00	4,00	586,03	2.344,12	+0,00	2.344,12
03.009.002	Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares	un	1,00	+0,00	1,00	2.151,47	2.151,47	+0,00	2.151,47
03.009.003	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2 cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	+0,00	1,00	1.468,37	1.468,37	+0,00	1.468,37
03.009.004	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	1,00	+0,00	1,00	287,97	287,97	+0,00	287,97
03.010	PINTURA				0,00		5.617,14	+0,00	5.617,14
03.010.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	87,43	+0,00	87,43	34,35	3.003,22	+0,00	3.003,22
03.010.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	65,17	+0,00	65,17	14,14	921,50	+0,00	921,50
03.010.003	Aplicação mecânica de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af 06/2014	m2	65,17	+0,00	65,17	9,36	609,99	+0,00	609,99
03.010.004	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	14,18	+0,00	14,18	42,21	598,54	+0,00	598,54
03.010.005	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	18,42	+0,00	18,42	26,27	483,89	+0,00	483,89
04	INSTALAÇÕES ELETRICAS				0,00		18.296,95	+0,00	18.296,95
04.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	175,00	+0,00	175,00	10,66	1.865,50	+0,00	1.865,50
04.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	11,00	+0,00	11,00	11,85	130,35	+0,00	130,35
04.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	44,00	+0,00	44,00	2,00	88,00	+0,00	88,00
04.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3,00	+0,00	3,00	3,07	9,21	+0,00	9,21
04.005	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	70,00	+0,00	70,00	4,63	324,10	+0,00	324,10
04.006	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	5,00	+0,00	5,00	4,79	23,95	+0,00	23,95
04.007	Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4"	un	2,00	+0,00	2,00	25,08	50,16	+0,00	50,16
04.008	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	31,00	+0,00	31,00	12,60	390,60	+0,00	390,60
04.009	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	34,00	+0,00	34,00	10,16	345,44	+0,00	345,44
04.010	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	800,00	+0,00	800,00	6,65	5.320,00	+0,00	5.320,00
04.011	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	23,00	+0,00	23,00	18,71	430,33	+0,00	430,33
04.012	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	4,00	+0,00	4,00	27,67	110,68	+0,00	110,68
04.013	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	4,00	+0,00	4,00	17,76	71,04	+0,00	71,04
04.014	Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 h	un	2,00	+0,00	2,00	38,85	77,70	+0,00	77,70



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	ora								
04.015	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente o u tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou si milar), completa, com lampada tubo led	un	32,00	+0,00	32,00	187,55	6.001,60	+0,00	6.001,60
04.016	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 3 2/40w ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/23 2 ou similar), completa, com lampada tubo led - Rev 01	un	2,00	+0,00	2,00	317,99	635,98	+0,00	635,98
04.017	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (li nha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	9,00	+0,00	9,00	17,99	161,91	+0,00	161,91
04.018	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Eu ropeu - linha branca)	un	1,00	+0,00	1,00	20,03	20,03	+0,00	20,03
04.019	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Eu ropeu - linha branca), curva C	un	1,00	+0,00	1,00	121,57	121,57	+0,00	121,57
04.020	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual difer encial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou sim ilar	un	5,00	+0,00	5,00	172,38	861,90	+0,00	861,90
04.021	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par a até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu sive disjuntores	un	1,00	+0,00	1,00	429,33	429,33	+0,00	429,33
04.022	Demolição de reboco	m2	8,75	+0,00	8,75	5,64	49,35	+0,00	49,35
04.023	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,43	+0,00	0,43	13,29	5,71	+0,00	5,71
04.024	Descarte de resíduos da construção civil em área licenc iada	t	0,82	+0,00	0,82	38,55	31,61	+0,00	31,61
04.025	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	65,518	+0,00	65,518	0,59	38,66	+0,00	38,66
04.026	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par a até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu sive disjuntores	un	1,00	+0,00	1,00	702,24	702,24	+0,00	702,24
05	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS - ÁGUA FRIA						2.685,43	+0,00	2.685,43
05.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1 /2")	m	5,31	+0,00	5,31	40,79	216,59	+0,00	216,59
05.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4 ")	m	31,22	+0,00	31,22	12,58	392,75	+0,00	392,75
05.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2 ")	m	7,70	+0,00	7,70	10,71	82,47	+0,00	82,47
05.004	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	4,00	+0,00	4,00	16,94	67,76	+0,00	67,76
05.005	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	10,00	+0,00	10,00	7,72	77,20	+0,00	77,20
05.006	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom d iâm = 25 x 20mm	un	4,00	+0,00	4,00	9,37	37,48	+0,00	37,48
05.007	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"	un	12,00	+0,00	12,00	7,72	92,64	+0,00	92,64
05.008	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20 mm x 1/2"	un	5,00	+0,00	5,00	13,64	68,20	+0,00	68,20
05.009	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4,00	+0,00	4,00	7,72	30,88	+0,00	30,88
05.010	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	un	4,00	+0,00	4,00	22,32	89,28	+0,00	89,28
05.011	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	3,00	+0,00	3,00	11,16	33,48	+0,00	33,48
05.012	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bo lsa central, d= 25 x 1/2"	un	13,00	+0,00	13,00	17,14	222,82	+0,00	222,82
05.013	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento	un	5,00	+0,00	5,00	9,18	45,90	+0,00	45,90



Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	e instalação. af 12/2014								
05.014	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/2"	un	5,00	+0,00	5,00	15,78	78,90	+0,00	78,90
05.015	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4"	un	22,00	+0,00	22,00	16,12	354,64	+0,00	354,64
05.016	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	5,00	+0,00	5,00	13,16	65,80	+0,00	65,80
05.017	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2,00	+0,00	2,00	111,04	222,08	+0,00	222,08
05.018	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00	+0,00	1,00	49,12	49,12	+0,00	49,12
05.019	Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref 1416, Deca ou similar	un	5,00	+0,00	5,00	85,06	425,30	+0,00	425,30
05.020	Demolição de reboco	m2	2,25	+0,00	2,25	5,64	12,69	+0,00	12,69
05.021	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,11	+0,00	0,11	13,29	1,46	+0,00	1,46
05.022	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,21	+0,00	0,21	38,55	8,10	+0,00	8,10
05.023	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	16,77	+0,00	16,77	0,59	9,89	+0,00	9,89
06	ESGOTO SANITÁRIO				0,00		14.424,95	+0,00	14.424,95
06.001	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	25,30	+0,00	25,30	33,80	855,14	+0,00	855,14
06.002	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	16,50	+0,00	16,50	22,78	375,87	+0,00	375,87
06.003	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	32,20	+0,00	32,20	15,58	501,68	+0,00	501,68
06.004	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	21,50	+0,00	21,50	19,76	424,84	+0,00	424,84
06.005	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	6,00	+0,00	6,00	24,07	144,42	+0,00	144,42
06.006	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	7,00	+0,00	7,00	17,84	124,88	+0,00	124,88
06.007	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	21,00	+0,00	21,00	16,12	338,52	+0,00	338,52
06.008	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	25,00	+0,00	25,00	11,06	276,50	+0,00	276,50
06.009	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	4,00	+0,00	4,00	21,43	85,72	+0,00	85,72
06.010	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	7,00	+0,00	7,00	10,25	71,75	+0,00	71,75
06.011	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	25,00	+0,00	25,00	7,71	192,75	+0,00	192,75
06.012	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	2,00	+0,00	2,00	43,36	86,72	+0,00	86,72
06.013	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	2,00	+0,00	2,00	34,29	68,58	+0,00	68,58
06.014	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	6,00	+0,00	6,00	40,68	244,08	+0,00	244,08
06.015	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	9,00	+0,00	9,00	48,62	437,58	+0,00	437,58
06.016	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	2,00	+0,00	2,00	48,43	96,86	+0,00	96,86
06.017	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em r	un	4,00	+0,00	4,00	40,60	162,40	+0,00	162,40



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	amal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014								
06.018	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	2,00	+0,00	2,00	30,92	61,84	+0,00	61,84
06.019	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1,00	+0,00	1,00	8,48	8,48	+0,00	8,48
06.020	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	3,00	+0,00	3,00	36,43	109,29	+0,00	109,29
06.021	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	6,00	+0,00	6,00	20,79	124,74	+0,00	124,74
06.022	Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm =100mm	un	2,00	+0,00	2,00	16,54	33,08	+0,00	33,08
06.023	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	13,00	+0,00	13,00	51,24	666,12	+0,00	666,12
06.024	Caixa seca pvc 100 x 100 x 40 mm, c/ saída d = 40 mm, altura regulável c/ grelha redonda	un	4,00	+0,00	4,00	49,20	196,80	+0,00	196,80
06.025	Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	un	3,00	+0,00	3,00	69,70	209,10	+0,00	209,10
06.026	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº41, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	1,00	+0,00	1,00	94,24	94,24	+0,00	94,24
06.027	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 0,60m	un	1,00	+0,00	1,00	630,46	630,46	+0,00	630,46
06.028	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	17,00	+0,00	17,00	284,26	4.832,42	+0,00	4.832,42
06.029	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	5,00	+0,00	5,00	284,26	1.421,30	+0,00	1.421,30
06.030	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,05	+0,00	4,05	46,94	190,11	+0,00	190,11
06.031	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	2,35	+0,00	2,35	15,64	36,75	+0,00	36,75
06.032	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	12,50	+0,00	12,50	14,53	181,63	+0,00	181,63
06.033	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	12,50	+0,00	12,50	39,55	494,38	+0,00	494,38
06.034	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	un	1,00	+0,00	1,00	229,65	229,65	+0,00	229,65
06.035	Coleta e carga manuais de entulho	m3	2,93	+0,00	2,93	13,29	38,94	+0,00	38,94
06.036	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	4,40	+0,00	4,40	38,55	169,62	+0,00	169,62
06.037	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	352,05	+0,00	352,05	0,59	207,71	+0,00	207,71
07	CASA DE LIXO				0,00		14.181,75	+0,00	14.181,75
07.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,75	+0,00	1,75	46,94	82,15	+0,00	82,15
07.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	1,50	+0,00	1,50	451,28	676,92	+0,00	676,92
07.003	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	0,25	+0,00	0,25	15,64	3,91	+0,00	3,91
07.004	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira	m3	0,05	+0,00	0,05	369,26	18,46	+0,00	18,46



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	600 l. af 07/2016								
07.005	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compe nsado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,28	+0,00	1,28	1.941,29	2.484,85	+0,00	2.484,85
07.006	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	0,41	+0,00	0,41	124,42	51,01	+0,00	51,01
07.007	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	16,62	+0,00	16,62	39,61	658,32	+0,00	658,32
07.008	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	1,92	+0,00	1,92	110,11	211,41	+0,00	211,41
07.009	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, in tereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4c m.	M2	6,04	+0,00	6,04	175,91	1.062,50	+0,00	1.062,50
07.010	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido sold ável Ø 25mm	un	2,00	+0,00	2,00	103,13	206,26	+0,00	206,26
07.011	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 4 0 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	+0,00	2,00	66,64	133,28	+0,00	133,28
07.012	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	un	2,00	+0,00	2,00	25,01	50,02	+0,00	50,02
07.013	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou simi lar	un	2,00	+0,00	2,00	20,72	41,44	+0,00	41,44
07.014	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rigi do embutido Ø 3/4"	un	2,00	+0,00	2,00	245,94	491,88	+0,00	491,88
07.015	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletro duto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	2,00	+0,00	2,00	215,83	431,66	+0,00	431,66
07.016	Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difuso r em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Proje to ou similar, completa	un	2,00	+0,00	2,00	62,76	125,52	+0,00	125,52
07.017	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dob radiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5m m	m2	3,42	+0,00	3,42	599,13	2.049,02	+0,00	2.049,02
07.018	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferro lho	m2	3,80	+0,00	3,80	308,20	1.171,16	+0,00	1.171,16
07.019	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concre to fck = 15mpa	m2	4,06	+0,00	4,06	28,80	116,93	+0,00	116,93
07.020	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	6,04	+0,00	6,04	11,50	69,46	+0,00	69,46
07.021	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment o / areia) - Revisado 08/2015	m2	33,24	+0,00	33,24	4,41	146,59	+0,00	146,59
07.022	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	6,04	+0,00	6,04	31,77	191,89	+0,00	191,89
07.023	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	16,62	+0,00	16,62	23,46	389,91	+0,00	389,91
07.024	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	16,62	+0,00	16,62	22,73	377,77	+0,00	377,77
07.025	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, a plicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	16,62	+0,00	16,62	49,16	817,04	+0,00	817,04
07.026	Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr aço t4, esp. média = 2,5cm	m2	4,06	+0,00	4,06	17,34	70,40	+0,00	70,40
07.027	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm,	m2	4,06	+0,00	4,06	62,33	253,06	+0,00	253,06



Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	c/ piso cristalino branco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço								
07.028	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	1,20	+0,00	1,20	699,55	839,46	+0,00	839,46
07.029	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 de mão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	14,44	+0,00	14,44	26,27	379,34	+0,00	379,34
07.030	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	22,66	+0,00	22,66	19,93	451,61	+0,00	451,61
07.031	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	4,06	+0,00	4,06	22,97	93,26	+0,00	93,26
07.032	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,25	+0,00	0,25	13,29	3,32	+0,00	3,32
07.033	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,37	+0,00	0,37	38,55	14,26	+0,00	14,26
07.034	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, e m rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	29,96	+0,00	29,96	0,59	17,68	+0,00	17,68
08	CASA DE GÁS - GLP				0,00		3.834,91	+0,00	3.834,91
08.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,45	+0,00	0,45	46,94	21,12	+0,00	21,12
08.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,45	+0,00	0,45	451,28	203,08	+0,00	203,08
08.003	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	0,26	+0,00	0,26	124,42	32,35	+0,00	32,35
08.004	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	2,90	+0,00	2,90	118,51	343,68	+0,00	343,68
08.005	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	0,90	+0,00	0,90	699,55	629,60	+0,00	629,60
08.006	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	7,74	+0,00	7,74	39,61	306,58	+0,00	306,58
08.007	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	15,48	+0,00	15,48	4,41	68,27	+0,00	68,27
08.008	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	15,48	+0,00	15,48	23,46	363,16	+0,00	363,16
08.009	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	7,74	+0,00	7,74	34,35	265,87	+0,00	265,87
08.010	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	7,74	+0,00	7,74	27,05	209,37	+0,00	209,37
08.011	Forma metálica plana para pré-moldados, em chapas e perfis de aço, 120 usos	m2	1,95	+0,00	1,95	32,18	62,75	+0,00	62,75
08.012	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	4,30	+0,00	4,30	41,03	176,43	+0,00	176,43
08.013	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	1,00	+0,00	1,00	110,11	110,11	+0,00	110,11
08.014	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferro	m2	2,89	+0,00	2,89	308,20	890,70	+0,00	890,70



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
08.015	lho Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 de mão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	5,78	+0,00	5,78	26,27	151,84	+0,00	151,84
09	INSTALAÇÃO GLP				0,00		2.950,98	+0,00	2.950,98
09.001	Parafuso 3/8" com 2 porcas e 2 arruelas lisas 3/8" (forne- cimento)	un	6,00	+0,00	6,00	2,61	15,66	+0,00	15,66
09.002	Suporte de parede para coletor de gás	un	3,00	+0,00	3,00	13,34	40,02	+0,00	40,02
09.003	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixaçõ- es, p/tubo galvanizado	un	3,00	+0,00	3,00	3,22	9,66	+0,00	9,66
09.004	Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para co- ndução de gás	un	2,00	+0,00	2,00	49,31	98,62	+0,00	98,62
09.005	Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 7/1- 6"NPT, p/instalações gás	un	2,00	+0,00	2,00	20,96	41,92	+0,00	41,92
09.006	Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 1/2"	un	2,00	+0,00	2,00	10,63	21,26	+0,00	21,26
09.007	Serviços de confecção e instalação de manifold 1+1 P-45 , em tubo de aço carbono 1/2" SCH 80	un	2,00	+0,00	2,00	538,43	1.076,86	+0,00	1.076,86
09.008	Valvula esfera fecho rapido, classe 300, d=28mm	un	2,00	+0,00	2,00	84,84	169,68	+0,00	169,68
09.009	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2- "), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornec- imento e instalação. af 10/2020	un	2,00	+0,00	2,00	11,73	23,46	+0,00	23,46
09.010	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2- "), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecime- nto e instalação. af 10/2020	un	1,00	+0,00	1,00	21,82	21,82	+0,00	21,82
09.011	Fornecimento e assentamento de niple redução latão 3/4"- npt x 1/2" npt, p/instalação de gás	un	2,00	+0,00	2,00	28,11	56,22	+0,00	56,22
09.012	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un	1,00	+0,00	1,00	631,43	631,43	+0,00	631,43
09.013	União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2- "), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornec- imento e instalação. af 10/2020	un	1,00	+0,00	1,00	27,33	27,33	+0,00	27,33
09.014	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2- "), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornec- imento e instalação. af 10/2020	un	2,00	+0,00	2,00	11,73	23,46	+0,00	23,46
09.015	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosquead- a, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	8,00	+0,00	8,00	16,18	129,44	+0,00	129,44
09.016	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, cone- xão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub- ramais de gás - fornecimento e instalação. af 10/2020	m	10,00	+0,00	10,00	25,74	257,40	+0,00	257,40
09.017	Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros menores o- u iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2" , fixada diretamente na laje. af 05/2015	m	9,00	+0,00	9,00	21,54	193,86	+0,00	193,86
09.018	Registro de fecho rápido 1/2" NPT	un	1,00	+0,00	1,00	19,67	19,67	+0,00	19,67
09.019	Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás)	un	1,00	+0,00	1,00	49,77	49,77	+0,00	49,77
09.020	Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm	un	1,00	+0,00	1,00	43,44	43,44	+0,00	43,44
10	ADITIVO				0,00		0,00	+89.557,67	89.557,67
10.001	REVESTIMENTO DA COZINHA				0,00		0,00	+348,05	348,05
10.001.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, a- plicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00	+7,08	7,08	49,16	0,00	+348,05	348,05



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL				
10.002	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA COZINHA				0,00		0,00	+7.168,85	7.168,85				
10.002.001	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m m (1")	un	0,00	+509,00	509,00	3,07	0,00	+1.562,63	1.562,63				
10.002.002	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	0,00	+480,00	480,00	10,16	0,00	+4.876,80	4.876,80				
10.002.003	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	0,00	+6,00	6,00	121,57	0,00	+729,42	729,42				
10.003	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO SECRETARIA				0,00		0,00	+23.696,64	23.696,64				
10.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,00	+2,42	2,42	46,94	0,00	+113,59	113,59				
10.003.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,00	+10,50	10,50	451,28	0,00	+4.738,44	4.738,44				
10.003.003	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	0,00	+25,44	25,44	124,42	0,00	+3.165,24	3.165,24				
10.003.004	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	0,00	+12,72	12,72	118,51	0,00	+1.507,45	1.507,45				
10.003.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	0,00	+30,30	30,30	39,61	0,00	+1.200,18	1.200,18				
10.003.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	0,00	+73,32	73,32	4,41	0,00	+323,34	323,34				
10.003.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	0,00	+73,32	73,32	23,46	0,00	+1.720,09	1.720,09				
10.003.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	0,00	+36,66	36,66	34,35	0,00	+1.259,27	1.259,27				
10.003.009	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	0,00	+49,38	49,38	27,05	0,00	+1.335,73	1.335,73				
10.003.010	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,00	+3,52	3,52	1.941,29	0,00	+6.833,34	6.833,34				
10.003.011	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	0,00	+1,00	1,00	1.291,21	0,00	+1.291,21	1.291,21				
10.003.012	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt	un	0,00	+2,00	2,00	104,38	0,00	+208,76	208,76				
10.004	ESTACIONAMENTO				0,00		0,00	+58.344,13	58.344,13				
10.004.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00	+768,95	768,95	71,46	0,00	+54.949,17	54.949,17				
10.004.002	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	0,00	+384,48	384,48	8,83	0,00	+3.394,96	3.394,96				
TOTALS DA PLANILHA:		TOTAL ANTERIOR:	410.390,00		TOTAL ACRESCIDO:	+89.557,67		TOTAL SUPRIMIDO:	+0,00		TOTAL ATUAL:	499.947,67	
04 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLEGIO ESTADUAL EDELZIO VIEIRA DE MELO													
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00		50.836,59	+0,00	50.836,59				
01.001	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	4,00	+0,00	4,00	190,91	763,64	+0,00	763,64				
01.002	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambreado, guarda-corpo)	m²	710,40	+0,00	710,40	33,11	23.521,34	+0,00	23.521,34				



Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
01.003	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	8,88	+0,00	8,88	22,08	196,07	+0,00	196,07
01.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	820,20	+0,00	820,20	14,53	11.917,51	+0,00	11.917,51
01.005	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	655,72	+0,00	655,72	6,66	4.367,10	+0,00	4.367,10
01.006	Coleta e carga manuais de entulho	m3	85,41	+0,00	85,41	13,29	1.135,10	+0,00	1.135,10
01.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.843,45	+0,00	3.843,45	1,04	3.997,19	+0,00	3.997,19
01.008	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	128,11	+0,00	128,11	38,55	4.938,64	+0,00	4.938,64
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						9.771,91	+0,00	9.771,91
02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	16,38	+0,00	16,38	46,94	768,88	+0,00	768,88
02.002	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	72,36	+0,00	72,36	124,42	9.003,03	+0,00	9.003,03
03	ELEVAÇÕES						14.494,32	+0,00	14.494,32
03.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	98,40	+0,00	98,40	147,30	14.494,32	+0,00	14.494,32
04	ESTRUTURA						118.284,17	+0,00	118.284,17
04.001	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, sem Lanterna, c/Montagem, exclusive Telhas, Inclusive Fundações	m2	591,48	+0,00	591,48	199,98	118.284,17	+0,00	118.284,17
05	COBERTURA						87.657,30	+0,00	87.657,30
05.001	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, trapezoidal, não pintada, OND17 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m2	661,25	+0,00	661,25	103,86	68.677,43	+0,00	68.677,43
05.002	Cumeeira para telha Galvalume Trapezoidal 40 cm para cada lado - e=0,65 mm	m	34,40	+0,00	34,40	52,01	1.789,14	+0,00	1.789,14
05.003	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	un	68,80	+0,00	68,80	48,81	3.358,13	+0,00	3.358,13
05.004	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	68,80	+0,00	68,80	97,10	6.680,48	+0,00	6.680,48
05.005	Suporte metálico para calha pluvial, zincado, dobrado, diâmetro entre 119 e 170 mm, para drenagem predial	un	68,00	+0,00	68,00	12,87	875,16	+0,00	875,16
05.006	Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor)	m	216,00	+0,00	216,00	29,06	6.276,96	+0,00	6.276,96
06	PAVIMENTAÇÃO						87.333,91	+0,00	87.333,91
06.001	Lona plástica preta	m2	553,32	+0,00	553,32	4,99	2.761,07	+0,00	2.761,07
06.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	553,32	+0,00	553,32	39,23	21.706,74	+0,00	21.706,74
06.003	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	553,32	+0,00	553,32	19,06	10.546,28	+0,00	10.546,28
06.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	553,32	+0,00	553,32	48,37	26.764,09	+0,00	26.764,09
06.005	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	553,32	+0,00	553,32	18,43	10.197,69	+0,00	10.197,69
06.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	212,80	+0,00	212,80	57,21	12.174,29	+0,00	12.174,29
06.007	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	114,40	+0,00	114,40	27,83	3.183,75	+0,00	3.183,75
07	ALAMBRADO						132.810,23	+0,00	132.810,23



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
07.001	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mur eta	m2	349,80	+0,00	349,80	214,24	74.941,15	+0,00	74.941,15
07.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mur eta	m2	191,40	+0,00	191,40	297,69	56.977,87	+0,00	56.977,87
07.003	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	49,32	+0,00	49,32	18,07	891,21	+0,00	891,21
08	DRENAGEM				0,00		10.642,85	+0,00	10.642,85
08.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive t ampa	un	8,00	+0,00	8,00	172,72	1.381,76	+0,00	1.381,76
08.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	1,00	+0,00	1,00	313,03	313,03	+0,00	313,03
08.003	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	1,00	+0,00	1,00	33,95	33,95	+0,00	33,95
08.004	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	m	78,00	+0,00	78,00	38,68	3.017,04	+0,00	3.017,04
08.005	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af 12/2014	m	81,00	+0,00	81,00	58,13	4.708,53	+0,00	4.708,53
08.006	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	m	6,00	+0,00	6,00	54,73	328,38	+0,00	328,38
08.007	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	un	24,00	+0,00	24,00	35,84	860,16	+0,00	860,16
09	ESQUADRIAS				0,00		1.165,00	+0,00	1.165,00
09.001	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferro lho	m2	3,78	+0,00	3,78	308,20	1.165,00	+0,00	1.165,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00		16.719,09	+0,00	16.719,09
10.001	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	+0,00	2,00	121,57	243,14	+0,00	243,14
10.002	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	1,00	+0,00	1,00	17,99	17,99	+0,00	17,99
10.003	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00	+0,00	2,00	52,89	105,78	+0,00	105,78
10.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	106,50	+0,00	106,50	10,66	1.135,29	+0,00	1.135,29
10.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	23,00	+0,00	23,00	14,63	336,49	+0,00	336,49
10.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	6,00	+0,00	6,00	11,85	71,10	+0,00	71,10
10.007	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	35,00	+0,00	35,00	2,00	70,00	+0,00	70,00
10.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	8,00	+0,00	8,00	4,49	35,92	+0,00	35,92
10.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2,00	+0,00	2,00	3,07	6,14	+0,00	6,14
10.010	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	1,00	+0,00	1,00	10,84	10,84	+0,00	10,84
10.011	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1,00	+0,00	1,00	5,69	5,69	+0,00	5,69



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
10.012	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	2,00	+0,00	2,00	120,43	240,86	+0,00	240,86
10.013	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1"	un	2,00	+0,00	2,00	19,50	39,00	+0,00	39,00
10.014	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1"	un	1,00	+0,00	1,00	37,97	37,97	+0,00	37,97
10.015	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	50,00	+0,00	50,00	4,63	231,50	+0,00	231,50
10.016	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	Un	3,00	+0,00	3,00	1,08	3,24	+0,00	3,24
10.017	Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)	un	120,00	+0,00	120,00	0,12	14,40	+0,00	14,40
10.018	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm ² , 0,6/1kv / 90 ° C	M	350,00	+0,00	350,00	11,17	3.909,50	+0,00	3.909,50
10.019	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm ² , 450/ 750v / 70 °c	m	564,30	+0,00	564,30	8,24	4.649,83	+0,00	4.649,83
10.020	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	2,00	+0,00	2,00	140,26	280,52	+0,00	280,52
10.021	Fornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com tampa	un	11,00	+0,00	11,00	18,99	208,89	+0,00	208,89
10.022	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/e letroduto	un	2,00	+0,00	2,00	7,24	14,48	+0,00	14,48
10.023	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	2,00	+0,00	2,00	18,71	37,42	+0,00	37,42
10.024	Refletor LED SLIM 200W IP65BIV BR G-LIGHT ou similar	un	10,00	+0,00	10,00	501,31	5.013,10	+0,00	5.013,10
11	PINTURA					0,00	9.230,43	+0,00	9.230,43
11.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	211,56	+0,00	211,56	14,14	2.991,46	+0,00	2.991,46
11.002	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demaos	m2	211,56	+0,00	211,56	22,07	4.669,13	+0,00	4.669,13
11.003	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	23,11	+0,00	23,11	9,08	209,84	+0,00	209,84
11.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	23,11	+0,00	23,11	16,50	381,32	+0,00	381,32
11.005	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	m ²	28,31	+0,00	28,31	34,57	978,68	+0,00	978,68
12	DIVERSOS					0,00	14.247,58	+0,00	14.247,58
12.001	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	par	1,00	+0,00	1,00	7.830,55	7.830,55	+0,00	7.830,55
12.002	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	+0,00	1,00	1.135,61	1.135,61	+0,00	1.135,61
12.003	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	+0,00	1,00	278,98	278,98	+0,00	278,98
12.004	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	+0,00	1,00	3.520,51	3.520,51	+0,00	3.520,51
12.005	Limpeza final da obra	m2	655,72	+0,00	655,72	2,26	1.481,93	+0,00	1.481,93
13	ADITIVO					0,00	0,00	+84.513,22	84.513,22
13.001	PAVIMENTAÇÃO					0,00	0,00	+5.673,41	5.673,41
13.001.001	Lastro de brita graduada apiloada e=10cm	m2	0,00	+275,81	275,81	20,57	0,00	+5.673,41	5.673,41
13.002	DRENAGEM					0,00	0,00	+407,40	407,40
13.002.001	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	0,00	+12,00	12,00	33,95	0,00	+407,40	407,40
13.003	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					0,00	0,00	+8.044,54	8.044,54
13.003.001	Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)	un	0,00	+168,00	168,00	0,12	0,00	+20,16	20,16
13.003.002	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm ² , 0,6/1kv / 90	M	0,00	+382,00	382,00	11,17	0,00	+4.266,94	4.266,94



Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PREÇO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL				
13.003.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	0,00	+456,00	456,00	8,24	0,00	+3.757,44	3.757,44				
13.004	DIVERSOS				0,00		0,00	+70.387,87	70.387,87				
13.004.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	0,00	+349,40	349,40	25,89	0,00	+9.045,97	9.045,97				
13.004.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	0,00	+488,90	488,90	39,55	0,00	+19.336,00	19.336,00				
13.004.003	Grade de ferro padrão escola, altura 1,55 m, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) a cada 3.00m, barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive mureta h=0.40m	m2	0,00	+70,56	70,56	524,65	0,00	+37.019,30	37.019,30				
13.004.004	Portão em ferro padrão escola dim:4,0 x 2,0m, c/montantes (coluna) h=2,00m em perfil "u" de chapa udc 75x38x2,65mm (duplo), barras chatas horiz 1 1/2"x3/16" x 3,60m, e barras chatas vert 1 1/2"x3/16" x 2,00m	un	0,00	+2,00	2,00	2.493,30	0,00	+4.986,60	4.986,60				
TOTAIS DA PLANILHA:		TOTAL ANTERIOR:	553.193,38		TOTAL ACRESCIDO:	+84.513,22		TOTAL SUPRIMIDO:	+0,00		TOTAL ATUAL:	637.706,60	
TOTAIS GERAL:		TOTAL ANTERIOR:	3.566.736,42		TOTAL ACRESCIDO:	850.659,69		TOTAL SUPRIMIDO:	0,00		TOTAL ATUAL:	4.417.396,11	
ASSINATURA FISCAL		DATA		ASSINATURA COORDENADOR DA FISCALIZAÇÃO				DATA					
ASSINATURA FISCAL		DATA		ASSINATURA COORDENADOR DA FISCALIZAÇÃO				DATA					

Obs: Todos os prazos são expressos em dias.



Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

Av. Adélia Franco, 3035, D.I.A. - Tel. (79) 2107-4000 - Fax: (79) 2107-4019 - CEP. 49027-010 - Aracaju/SE - CNPJ. 13.006.572/0001-20