

ALPHA SERVIÇOS INTEGRADOS

AV. VISCONDE DE MARACAJU, 872 CIDADE NOVA ARACAJU-SE CNPJ : 24.186.457/0001-09

Empreendimento: 000091 - ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS AGENTES NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO/SE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO			
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	7.128,60
01.02	CANTEIRO DE OBRAS			
01.02.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	1.244,24
01.02.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	1.624,59
01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
01.03.001	MOBILIZAÇÃO			
01.03.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m ³)	tkm	128,21	0,94
01.03.002	DESMOBILIZAÇÃO			
01.03.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m ³)	tkm	128,21	0,94
01.04	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO			
01.04.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	367,49
01.04.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	2,00	722,04
01.04.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	336,95
01.05	FRETE DE AGREGADOS			
01.05.001	FRETE DE AREIAS (MÉDIA E GROSSA) - (DMT - 34KM - LOCAL: RIACHUELO/SE)			
01.05.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m ³)	tkm	384,03	0,94
2	ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS AGENTES NO COPEMCAN EM SÃO CRISTÓVÃO/SE			
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
02.01.001	Demolição de piso de alta resistência	m2	135,91	15,28
02.01.002	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	153,88	16,92
02.01.003	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	3,99	16,16
02.01.004	Remoção de pia	m2	3,18	20,76
02.01.005	Remoção de torneira	un	5,00	4,91
02.01.006	Coleta e carga manuais de entulho	m3	11,42	18,21
02.01.007	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m ³)	tkm	244,36	0,94
02.01.008	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	17,13	48,14
02.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			

02.02.001	Revisão de luminária fluorescente 2x36w, tipo 2 (com substituição de 30% de calhas e reatores e 100% das lâmpadas) - Rev. 01	un	10,00	120,05
02.02.002	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	2,00	27,00
02.02.003	Interruptor 02 seções simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	1,00	35,06
02.02.004	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	5,00	22,76
02.02.005	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	un	3,00	98,76
02.02.006	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	12,00	9,62
02.02.007	Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido)	m	36,00	11,19
02.02.008	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	19,30
02.03	REVESTIMENTO			
02.03.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	209,92	30,65
02.03.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	209,92	59,04
02.04	PAVIMENTAÇÃO			
02.04.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	135,91	25,67
02.04.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	95,86	59,04
02.04.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	40,05	59,04
02.04.004	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	5,10	74,67
02.05	ESQUADRIAS			
02.05.001	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	61,64	88,11
02.05.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	891,39
02.05.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	939,53
02.06	PINTURA			
02.06.001	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	208,24	3,23

02.06.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	193,95	14,91
02.06.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	9,50	55,14
02.07	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS			
02.07.001	Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, dim 1,60x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	2.316,67
02.07.002	Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e= 2cm, dim 3,70x0,60m, com 02 cubas de aço sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapia 10 cm, assentada	un	1,00	3.237,92
02.08	DIVERSOS			
02.08.001	Limpeza geral	m2	148,11	2,66
	TOTAL DO ORÇAMENTO			

VALOR TOTAL	(%)
16.790,37	22,95
7.128,60	42,44
7.128,60	42,44
2.868,83	17,09
1.244,24	7,41
1.624,59	9,68
241,04	1,44
120,52	0,72
120,52	0,72
120,52	0,72
120,52	0,72
6.190,91	36,88
4.409,88	26,27
1.444,08	8,60
336,95	2,01
360,99	2,15
360,99	2,15
360,99	2,15
56.355,22	77,05
6.097,70	10,82
2.076,70	3,69
2.603,65	4,62
64,48	0,11
66,02	0,12
24,55	0,04
207,96	0,37
229,70	0,41
824,64	1,46
2.237,22	3,96

1.200,50	2,13
54,00	0,10
35,06	0,06
113,80	0,20
296,28	0,53
115,44	0,20
402,84	0,71
19,30	0,03
18.827,73	33,41
6.434,05	11,42
12.393,68	21,99
11.893,75	21,11
3.488,81	6,19
5.659,57	10,04
2.364,55	4,20
380,82	0,68
7.262,02	12,89
5.431,10	9,64
891,39	1,58
939,53	1,67
4.088,24	7,25
672,62	1,19

2.891,79	5,13
523,83	0,93
5.554,59	9,86
2.316,67	4,11
3.237,92	5,75
393,97	0,70
393,97	0,70
73.145,59	100,00