MODALIDADE DA LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	Nº CONTRATO		DATA ASSINATURA	VALOR DO CONTRATO	
TOMADA DE PREÇO	00017/2023	12/07/2023	00006/2023-DETR	AN	11/09/2023		88.041,90
CONTRATADA			C.N.P.J.		INSC. ESTADUAL		
LORENA ENGENHARIA E CONSTRU		46.431.563	3/0001-35	ISENTO			
ENDEREÇO						INSC. MUNICIPAL	
AVENIDA JORGE AMADO, 1575	- SALA 04 A 06,	JARDINS				1369680	

OBJETO

REFORMA DA SALA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA- DIRAF E DA ASSESSORIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-AGIN DA SEDE DO DETRAN, EM ARACAJU/SE.

SEQ	TIPO DE ADITIVO	VLR ANTERIOR DO CONTRATO	VLR DE SERVIÇO ACRESCIDO	VLR DE SERVIÇO SUPRIMIDO	VLR FINANCEIRO DO ADITIVO	VLR PREVISTO DO CONTRATO
01	Aditivo de Preço	88.041,90	32.139,66(36,50%)	7.955,71	24.183,95	112.225,85

JUSTIFICATIVA EM ANEXO.

01 - REF	ORMA DA SALA DA DIRAF E DA AGIN DA SEDE DO DETRAN/SE	:							
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				0,00		4.953,96	+0,00	4.953,96
01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	+0,00	1,00	3.568,78	3.568,78	+0,00	3.568,78
01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	+0,00	1,00	954,71	954,71	+0,00	954,71
01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	+0,00	1,00	430,47	430,47	+0,00	430,47
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00		5.390,15	+0,00	5.390,15
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	12,00	+0,00	12,00	309,79	3.717,48	+0,00	3.717,48
02.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00 m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen to, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	+0,00	1,00	922,43	922,43	+0,00	922,43
02.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20 m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen	un	2,00	+0,00	2,00	375,12	750,24	+0,00	750,24



N° ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	to, instalada								
03	REFORMA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E INCL USÃO DE BANHEIRO				0,00		71.147,43	+24.183,95	95.331,38
03.001	SERVIÇOS INICIAIS				0,00		594,59	+0,00	594,59
03.001.001	Demolição de divisórias tipo divilux	m2	24,50	+0,00	24,50	17,59	430,96	+0,00	430,96
03.001.002	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af 12/2017	m3	2,00	+0,00	2,00	65,66	131,32	+0,00	131,32
03.001.003	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	1,00	+0,00	1,00	32,31	32,31	+0,00	32,31
03.002	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS				0,00		66,30	+0,00	66,30
03.002.001	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitament o. af 12/2017	m2	7,50	+0,00	7,50	8,84	66,30	+0,00	66,30
03.003	REMOÇÃO DE FORRO				0,00		229,41	+0,00	229,41
03.003.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	52,00	+0,00	52,00	1,70	88,40	+0,00	88,40
03.003.002	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaprov eitamento. af 12/2017	m2	29,50	+0,00	29,50	4,78	141,01	+0,00	141,01
03.004	REMOÇÃO DE INTALAÇÕES				0,00		34,96	+0,00	34,96
03.004.001	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma ma nual, sem reaproveitamento. af 12/2017	un	42,00	+0,00	42,00	0,60	25,20	+0,00	25,20
03.004.002	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveita mento. af 12/2017	un	8,00	+0,00	8,00	1,22	9,76	+0,00	9,76
03.005	DEMOLIÇÃO DE PISO E RODAPÉ				0,00		1.062,56	+0,00	1.062,56
03.005.001	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	81,50	+0,00	81,50	11,12	906,28	+0,00	906,28
03.005.002	Retirada de rodapé de madeira - Rev- 01 - 10/2021	m	23,50	+0,00	23,50	6,65	156,28	+0,00	156,28
03.006	INFRAESTRUTURA				0,00		108,66	+0,00	108,66
03.006.001	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa	m	3,00	+0,00	3,00	36,22	108,66	+0,00	108,66
03.007	VEDAÇÃO				0,00		2.739,96	+102,40	2.842,36
03.007.001	Alvenaria de bloco cerâmico				0,00		680,84	+0,00	680,84
03.007.001.	(Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R ev.09	m2	10,00	+0,00	10,00	51,42	514,20	+0,00	514,20
03.007.001.	(Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_ 03/2016	m	4,00	+0,00	4,00	41,66	166,64	+0,00	166,64
03.007.002	Alvenaria de bloco de gesso				0,00		1.894,20	+0,00	1.894,20
03.007.002.	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e e xecução	m2	38,50	+0,00	38,50	49,20	1.894,20	+0,00	1.894,20
03.007.003	Rasgo na alvenaria para passagem de tubulação				0,00		25,60	+102,40	128,00
03.007.003.	(Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	2,00	+8,00	10,00	7,24	14,48	+57,92	72,40
03.007.003.	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubu lação diâm 1/2" a 1"	m	2,00	+8,00	10,00	5,56	11,12	+44,48	55,60
03.007.004	Alvenaria do shaft				0,00		139,32	+0,00	139,32
03.007.004.	(Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	2,00	+0,00	2,00	69,66	139,32	+0,00	139,32
03.008	REVESTIMENTO				0,00		2.788,88	+838,64	3.627,52
03.008.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ciment o / areia) - Revisado 08/2015	m2	20,00	+0,00	20,00	7,45	149,00	+0,00	149,00

N° ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
03.008.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traç o t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	19,50	+0,00	19,50	33,93	661,64	+0,00	661,64
03.008.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç o t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	2,00	+0,00	2,00	40,85	81,70	+0,00	81,70
03.008.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, re juntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	12,00	-12,00	0,00	47,45	569,40	-569,40	0,00
03.008.005	Revestimento de paredes internas com gesso de 0,7cm	m2	73,00	+2,00	75,00	18,18	1.327,14	+36,36	1.363,50
03.008.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, ret ificado interno, linha cimento grigio ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regula rização de base ou emboço	m2	0,00	+16,00	16,00	85,73	0,00	+1.371,68	1.371,68
03.009	PAVIMENTAÇÃO				0,00		5.874,25	+15.861,78	21.736,03
03.009.001	Colchão de areia	m3	1,00	+0,00	1,00	119,92	119,92	+0,00	119,92
03.009.002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobr e solo ou radiers, espessura de 5 cm. af 07/2016	m2	2,00	+0,00	2,00	33,72	67,44	+0,00	67,44
03.009.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr aço t4, esp. média = 2,5cm	m2	79,00	+0,00	79,00	21,54	1.701,66	+0,00	1.701,66
03.009.004	Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e = 2 cm	m	1,60	+0,00	1,60	88,61	141,78	+0,00	141,78
03.009.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, re juntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	81,00	-81,00	0,00	47,45	3.843,45	-3.843,45	0,00
03.009.006	Piso vinílico 18,4 x 95 cm, e = 3 mm, ref.ambienta rúst ico (Tarkett ou similar), exclusive cimentado - forneci mento e instalação - Rev 01	m2	0,00	+59,68	59,68	263,82	0,00	+15.744,78	15.744,78
03.009.007	Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020	m	0,00	+58,50	58,50	67,70	0,00	+3.960,45	3.960,45
03.010	ESQUADRIAS				0,00		5.170,52	+2.896,61	8.067,13
03.010.001	Portas				0,00		4.248,02	+1.237,91	5.485,93
03.010.001.0	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0 .80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	7,00	-1,00	6,00	606,86	4.248,02	-606,86	3.641,16
03.010.001.0	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador	m2	0,00	+1,89	1,89	976,07	0,00	+1.844,77	1.844,77
03.010.002	Janelas				0,00		922,50	+1.658,70	2.581,20
03.010.002.0	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	18,00	-18,00	0,00	51,25	922,50	-922,50	0,00
03.010.002.0	Persiana horizontal 15mm, slimlux ou similar	m2	0,00	+18,00	18,00	143,40	0,00	+2.581,20	2.581,20
03.011	COBERTURA				0,00		3.758,06	+1.703,00	5.461,06
03.011.001	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou s ob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte , instalado	m2	82,00	-20,67	61,33	45,83	3.758,06	-947,31	2.810,75
03.011.002	Madeiramento para forro de gesso em placas com peça em madeira 7,5cm x 10cm	m2	0,00	+41,34	41,34	64,11	0,00	+2.650,31	2.650,31
03.012	PINTURA				0,00		13.053,80	+1.439,68	14.493,48
03.012.001	Portas				0,00		1.776,45	-399,02	1.377,43
03.012.001.0	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 0 1 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	32,50	-7,30	25,20	54,66	1.776,45	-399,02	1.377,43
03.012.002	Interna - Salas e Corredor				0,00		11.224,25	+1.838,70	13.062,95
03.012.002.0	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 d	m2	265,00	+0,00	265,00	37,73	9.998,45	+0,00	9.998,45

	_								
Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	emãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex c onvencional para interiores. Rev 03 04/2022								
03.012.002.	(Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acríl ico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	30,00	+45,00	75,00	40,86	1.225,80	+1.838,70	3.064,50
03.012.003	Externa - Shaft				0,00		53,10	+0,00	53,10
03.012.003.	(Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	2,00	+0,00	2,00	26,55	53,10	+0,00	53,10
03.013	INSTALAÇÕES				0,00		34.668,21	+1.341,84	36.010,05
03.013.001	Projetos e As built				0,00		2.143,50	+0,00	2.143,50
03.013.001.	(Projeto elétrico e de cabeamento estruturado	m2	228,00	+0,00	228,00	6,15	1.402,20	+0,00	1.402,20
03.013.001.	(As built. Observação: Contemplar todos os desenhos que sofreram alterações durante a obra.	m2	706,00	+0,00	706,00	1,05	741,30	+0,00	741,30
03.013.002	Hidráulicas				0,00		940,45	+0,00	940,45
03.013.002.	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido sold ável Ø 25mm	un	3,00	+0,00	3,00	135,50	406,50	+0,00	406,50
03.013.002.	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1 509 Deca ou similar	un	1,00	+0,00	1,00	137,53	137,53	+0,00	137,53
03.013.002.	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4 ")	m	10,00	+0,00	10,00	16,28	162,80	+0,00	162,80
03.013.002.	(Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	7,00	+0,00	7,00	9,69	67,83	+0,00	67,83
03.013.002.	(Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-r amal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	4,00	+0,00	4,00	13,22	52,88	+0,00	52,88
03.013.002.	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ra mal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. a f 12/2014	un	4,00	+0,00	4,00	21,62	86,48	+0,00	86,48
03.013.002.	(Luva de redução de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1 /2"	un	3,00	+0,00	3,00	8,81	26,43	+0,00	26,43
03.013.003	Sanitárias				0,00		2.053,09	+0,00	2.053,09
03.013.003.	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 10 0 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	+0,00	1,00	143,64	143,64	+0,00	143,64
03.013.003.	(Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	5,00	+0,00	5,00	27,54	137,70	+0,00	137,70
	Joelho 90° em pvc rígido soldável, com visita, para esg oto predial, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	+0,00	1,00	49,13	49,13	+0,00	49,13
03.013.003.	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	un	2,00	+0,00	2,00	28,77	57,54	+0,00	57,54
03.013.003.	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	15,00	+0,00	15,00	45,86	687,90	+0,00	687,90
	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto prim ário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	+0,00	1,00	57,08	57,08	+0,00	57,08
03.013.003.	(Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elásti ca, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ra mal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	1,00	+0,00	1,00	52,92	52,92	+0,00	52 , 92
03.013.003.	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	2,00	+0,00	2,00	14,01	28,02	+0,00	28,02
	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 4 O mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc)	un	2,00	+0,00	2,00	94,39	188,78		188,78
03.013.003.	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secun dário, diâm = 40mm	un	7,00	+0,00	7,00	11,17	78,19	+0,00	78,19
03.013.003.	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto secu	un	2,00	+0,00	2,00	13,63	27,26	+0,00	27,26

					,				=
Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
02 012 002	ndário, diâm = 40mm Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário,	1	1 00	10.00	1,00	14.05	14,05	+0,00	14.05
03.013.003.	diâm = 40mm	un	1,00	+0,00	1,00	14,05	14,05	+0,00	14,05
03.013.003.	(Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia l, d = 40 mm	m	4,00	+0,00	4,00	19,10	76,40	+0,00	76,40
03.013.003.	Sanca ou cimalha gesso, plana ou curva, larg=30cm, apli cada	m	2,00	+0,00	2,00	28,29	56,58	+0,00	56,58
03.013.003.	(Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de conc reto - Rev 01	m2	1,00	+0,00	1,00	27,98	27,98	+0,00	27,98
03.013.003.	(Escavação manual de vala com profundidade menor ou igua l a 1,30 m. af 02/2021	m3	3,00	+0,00	3,00	81,79	245,37	+0,00	245,37
03.013.003.	(Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af 08/2022	m2	1,00	+0,00	1,00	124,55	124,55	+0,00	124,55
03.013.004	Louças e Acessórios				0,00		4.514,82	+1.623,80	6.138,62
03.013.004.	(Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha vers ato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELIT E versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	+0,00	1,00	798,62	798,62	+0,00	798,62
03.013.004.	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C3 5 da DECA ou similar	un	1,00	+0,00	1,00	347,53	347,53	+0,00	347,53
03.013.004.	(Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	1,00	+0,00	1,00	189,05	189,05	+0,00	189,05
03.013.004.	(Lavatório com bancada em granito preto, e = 2cm, dim 1. 40 x 0.55 m, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, de pressão, de mesa, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	+0,00	1,00	2.624,62	2.624,62	+0,00	2.624,62
03.013.004.	(Dispenser para toalha interfolhada	un	1,00	+0,00	1,00	55,51	55,51	+0,00	55,51
03.013.004.	(Saboneteira para sabão líquido	un	1,00	+0,00	1,00	98,50	98,50	+0,00	98,50
03.013.004.	Exaustor Megal8, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	un	1,00	+0,00	1,00	145,17	145,17	+0,00	145,17
03.013.004.	Espelho de cristal com moldura 60x70cm	un	1,00	-1,00	0,00	255,82	255,82	-255,82	0,00
03.013.004.	Espelho de cristal 4mm, med.: 0,55 x 1,10m, estruturado em placas de mdf, sem moldura	un	0,00	+2,00	2,00	313,33	0,00	+626,66	626,66
03.013.004.	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	m2	0,00	+2,00	2,00	626,48	0,00	+1.252,96	1.252,96
03.013.005	Ar-condicionado				0,00		8.088,90	+0,00	8.088,90
03.013.005.	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - forn ecimento	М	15,00	+0,00	15,00	12,30	184,50	+0,00	184,50
03.013.005.	(Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condens ador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomér ico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e f ixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	15,00	+0,00	15,00	46,74	701,10	+0,00	701,10
03.013.005.	(Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de conde nsador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastom érico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	15,00	+0,00	15,00	393,57	5.903,55	+0,00	5.903,55
03.013.005.	(Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar- condicionado - fornecimento e instalação. af 08/2022	m	15,00	+0,00	15,00	18,24	273,60	+0,00	273,60
03.013.005.	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou simi lar	m	15,00	+0,00	15,00	68,41	1.026,15	+0,00	1.026,15
03.013.006	Elétricas e Lógicas				0,00		16.927,45	-281,96	16.645,49
03.013.006.	(Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	605,00	+0,00	605,00	10,20	6.171,00	+0,00	6.171,00



				1110 52 1				I	
Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
03.013.006.	(Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	un	42,00	+0,00	42,00	33,65	1.413,30	+0,00	1.413,30
03.013.006.	(Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e in stalação. af 11/2019	un	1,00	+0,00	1,00	749,28	749,28	+0,00	749,28
03.013.006.	(Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5 e (krone ou similar)	un	21,00	+0,00	21,00	19,16	402,36	+0,00	402,36
03.013.006.	(Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor em pvc, para 02 conectores rj-45, com espelho	un	15,00	+0,00	15,00	11,88	178,20	+0,00	178,20
03.013.006.	(Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af 11/2019	un	5,00	+0,00	5,00	50,27	251,35	+0,00	251,35
03.013.006.	(Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	8,00	+0,00	8,00	41,84	334,72	+0,00	334,72
03.013.006.	(Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6 /1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e inst alação. af 12/2015	m	300,00	+0,00	300,00	5,09	1.527,00	+0,00	1.527,00
03.013.006.	(Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X"	un	4,00	+0,00	4,00	44,30	177,20	+0,00	177,20
03.013.006.	(Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	100,00	+0,00	100,00	7,83	783,00	+0,00	783,00
03.013.006.	(Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	100,00	+0,00	100,00	13,58	1.358,00	+0,00	1.358,00
03.013.006.	(Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	10,00	+0,00	10,00	11,36	113,60	+0,00	113,60
03.013.006.	(Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m m (3/4")	un	15,00	+0,00	15,00	2,32	34,80	+0,00	34,80
03.013.006.	(Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02	m	40,00	+0,00	40,00	36,49	1.459,60	+0,00	1.459,60
03.013.006.	(Luva plastica para canaleta 50x20mm, "sistema X", ref.2 99 05X, Pial Legrand ou similar	un	20,00	+0,00	20,00	11,00	220,00	+0,00	220,00
03.013.006.	(Ponto de interruptor 01 seção (1 s) aparente sem eletro duto	pt	5,00	-5,00	0,00	82,27	411,35	-411,35	0,00
03.013.006.	(Interruptor 01 seção simples	un	1,00	+5,00	6,00	8,19	8,19	+40,95	49,14
03.013.006.	(Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G- light ou similar - Rev 01_11/2021	un	17,00	+0,00	17,00	78,50	1.334,50	+0,00	1.334,50
03.013.006.	(Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	0,00	+2,00	2,00	20,02	0,00	+40,04	40,04
03.013.006.	(Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	0,00	+2,00	2,00	24,20	0,00	+48,40	48,40
03.014	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00		997,27	+0,00	997,27
03.014.001	Coleta e carga manuais de entulho	m3	25,00	+0,00	25,00	19,06	476,50	+0,00	476,50
03.014.002	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	1,00	+0,00	1,00	319,77	319,77	+0,00	319,77
03.014.003	Limpeza geral	m2	75,00	+0,00	75,00	2,68	201,00	+0,00	201,00
04	REFORMA DO BANHEIRO DA ASSESSORIA GERAL DE TECNOLOGIA D A INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (AGIN)				0,00		6.550,36	+0,00	6.550,36
04.001	SERVIÇOS INICIAIS				0,00		258,31	+0,00	258,31
04.001.001	Demolição de divisórias tipo divilux	m2	3,50	+0,00	3,50	17,59	61,57	+0,00	61,57
04.001.002	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitament o. af 12/2017	m2	1,50	+0,00	1,50	8,84	13,26	+0,00	13,26
04.001.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	16,50	+0,00	16,50	11,12	183,48	+0,00	183,48



Nº ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
04.002	REVESTIMENTOS				0,00		862,38	+0,00	862,38
04.002.001	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	2,00	+0,00	2,00	7,24	14,48	+0,00	14,48
04.002.002	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubu lação diâm 1/2" a 1"	m	2,00	+0,00	2,00	5,56	11,12	+0,00	11,12
04.002.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr aço t4, esp. média = 2,5cm	m2	2,50	+0,00	2,50	21,54	53,85	+0,00	53,85
04.002.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, re juntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	16,50	+0,00	16,50	47,45	782,93	+0,00	782 , 93
04.003	ESQUADRIA				0,00		745,23	+0,00	745,23
04.003.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0 .60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocu pado)	un	1,00	+0,00	1,00	745,23	745,23	+0,00	745,23
04.004	PINTURA				0,00		503,55	+0,00	503,55
04.004.001	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 0 1 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,00	+0,00	3,00	54,66	163,98	+0,00	163,98
04.004.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 d emãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex c onvencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	9,00	+0,00	9,00	37,73	339,57	+0,00	339,57
04.005	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				0,00		3.645,65	+0,00	3.645,65
04.005.001	Hidráulicas				0,00		331,76	+0,00	331,76
04.005.001.	(Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido sold ável Ø 25mm	un	1,00	+0,00	1,00	135,50	135,50	+0,00	135,50
04.005.001.	(Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	+0,00	1,00	27,11	27,11	+0,00	27,11
04.005.001.	(Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4 ")	m	4,00	+0,00	4,00	16,28	65,12	+0,00	65,12
04.005.001.	(Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4,00	+0,00	4,00	9,69	38,76	+0,00	38,76
04.005.001.	(Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ra mal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. a f 12/2014	un	2,00	+0,00	2,00	21,62	43,24	+0,00	43,24
04.005.001.	Luva de redução de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	un	1,00	+0,00	1,00	8,81	8,81	+0,00	8,81
04.005.001.	(Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-r amal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	1,00	+0,00	1,00	13,22	13,22	+0,00	13,22
04.005.002	Sanitárias				0,00		458,58	+0,00	458,58
04.005.002.	(Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 4 0 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc)	un	1,00	+0,00	1,00	94,39	94,39	+0,00	94,39
04.005.002.	(Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia l, d = 40 mm	m	10,00	+0,00	10,00	19,10	191,00	+0,00	191,00
	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1,00	+0,00	1,00	14,05	14,05	+0,00	14,05
04.005.002.	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secun dário, diâm = 40mm	un	5,00	+0,00	5,00	11,17	55,85	+0,00	55,85
	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto secu ndário, diâm = 40mm	un	2,00	+0,00	2,00	13,63	27,26		27,26
04.005.002.	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	1,00	+0,00	1,00	14,01	14,01	+0,00	14,01
04 005 002	(Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa ceq	un	1,00	+0,00	1,00	62,02	62,02	+0,00	62,02



N° ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			UNID	QTD ANTER	QTD ADITADA	QTD ATUAL	PREÇO UNIT	VLR ANTER	VLR ADITADO	VLR ATUAL
	a, acabamento branco, Ak	ros ou similar									
04.005.003	Louças e Acessórios						0,00		2.855,31	+0,00	2.855,31
	Vaso sanitario c/caixa d ato 07353/07570, CELITE E versato 07983 ou simil ou similar, anel de veda	ou similar, incl. ar, conj. de fixad	assento CELIT ção DECA SP13	un	1,00	+0,00	1,00	798,62	798,62	+0,00	798 , 62
04.005.003.0	Bancada de mármore branc	0		m2	0,80	+0,00	0,80	424,30	339,44	+0,00	339,44
	Cuba de embutir oval (de o em bancadas, c/ sifão te cromado (deca) ou sim	cromado (deca ref		un	2,00	+0,00	2,00	567,19	1.134,38	+0,00	1.134,38
04.005.003.0	Torneira cromada de mesa padrão médio - fornecime			un	2,00	+0,00	2,00	147,66	295 , 32	+0,00	295,32
04.005.003.0	Papeleira em aço inox, D	ECA 2020 C40 ou s	imilar	un	1,00	+0,00	1,00	189,05	189,05	+0,00	189,05
04.005.003.0	Saboneteira para sabão l	íquido		un	1,00	+0,00	1,00	98,50	98,50	+0,00	98,50
04.006	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						0,00		8,79	+0,00	8,79
04.006.001	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma ma nual, sem reaproveitamento. af 12/2017			un	1,00	+0,00	1,00	0,60	0,60	+0,00	0,60
04.006.002	Interruptor 01 seção sim	ples		un	1,00	+0,00	1,00	8,19	8,19	+0,00	8,19
04.007	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						0,00		526,45	+0,00	526,45
04.007.001	Coleta e carga manuais d	e entulho		m3	10,00	+0,00	10,00	19,06	190,60	+0,00	190,60
04.007.002	Locação de caixa coletor ocal: Aracaju), prazo má		cidade 5 m³ (L	un	1,00	+0,00	1,00	319,77	319,77	+0,00	319,77
04.007.003	Limpeza geral			m2	6,00	+0,00	6,00	2,68	16,08	+0,00	16,08
TOTAIS DA PL	ANILHA: TOTAL ANTERIOR:	88.041,90	FOTAL ACRESCIDO	D:	+32.139,	66 TOTAL S	UPRIMIDO:	-7.955,71	TOTAL	ATUAL:	112.225,85
TOTAIS GE	RAL: TOTAL ANTERIOR:	88.041,90 FC	TAL ACRESCIDO:		32.139,66	TOTAL SUPI	RIMIDO:	7.955,71	TOTAL	ATUAL:	112.225,85
AS	SINATURA FISCAL	DATA	ASSINATUR	RA COO	RDENADOR DA FI	 ISCALIZACÃ ID AT	-A	ASSINAT	URA COORDENA	DORIA	DATA

Obs: Todos os prazos são expressos em dias.