



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas  
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :  
13.006.572/0001-20

RECUPER.TRECHO DO MURO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E DEMOL. DE MARQUISES, DA ÁREA DOS  
FUNDOS DO HOSP. POLÍCIA MILITAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 06300

Ref : Janeiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO</b>				<b>29.138,65</b>	<b>38,02</b>
<b>01.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>8.355,28</b>	<b>28,69</b>
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	8.355,28	8.355,28	28,69
<b>01.02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO</b>				<b>3.358,01</b>	<b>11,52</b>
01.02.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	1.962,01	1.962,01	6,73
01.02.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	1.396,00	1.396,00	4,79
<b>01.03</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>				<b>111,60</b>	<b>0,38</b>
01.03.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	180,00	0,62	111,60	0,38
<b>01.04</b>	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO</b>				<b>15.551,32</b>	<b>53,36</b>
01.04.001	Alvará (Licença de Construção - Prefeitura Municipal de Aracaju)	un	1,00	381,37	381,37	1,31
01.04.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	465,36	5.584,32	19,16
01.04.003	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	2,00	926,55	1.853,10	6,36
01.04.004	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	437,91	437,91	1,50
01.04.005	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	670,79	670,79	2,30
01.04.006	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.008,03	2.008,03	6,89
01.04.007	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	15,00	300,41	4.506,15	15,46
01.04.008	Demolição de Barracão de Obra	m2	15,00	7,31	109,65	0,38
<b>01.05</b>	<b>FRETE DOS AGREGADOS</b>				<b>1.762,44</b>	<b>6,05</b>
<b>01.05.001</b>	<b>Frete das areias fina, grossa e média (DMT = 20 km)</b>				<b>545,33</b>	<b>1,87</b>
01.05.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	574,03	0,95	545,33	1,87
<b>01.05.002</b>	<b>Frete das pedras britadas nº 1, 2 e 3 - (DMT = 66 km)</b>				<b>88,51</b>	<b>0,30</b>
01.05.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	93,17	0,95	88,51	0,30
<b>01.05.003</b>	<b>Frete da pedra de mão (DMT = 66 km)</b>				<b>1.128,60</b>	<b>3,88</b>
01.05.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.188,00	0,95	1.128,60	3,88
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS EM GERAL DA OBRA</b>				<b>47.512,69</b>	<b>61,98</b>
<b>02.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>6.487,26</b>	<b>13,65</b>
02.01.001	Projeto de drenagem pluvial	un	1,00	1.765,37	1.765,37	3,72
02.01.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	3,15	30,34	95,57	0,20
02.01.003	Demolição de alvenaria de pedra	m3	10,00	97,09	970,90	2,04
02.01.004	Demolição de concreto manualmente	m3	1,00	315,58	315,58	0,66
02.01.005	Demolição de concreto com martelo e compressor	m3	1,36	518,47	705,12	1,48
02.01.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,75	64,72	695,74	1,46



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas  
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :  
13.006.572/0001-20

RECUPER.TRECHO DO MURO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E DEMOL. DE MARQUISES, DA ÁREA DOS  
FUNDOS DO HOSP. POLÍCIA MILITAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 06300

Ref : Janeiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.01.007	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,16	21,59	435,25	0,92
02.01.008	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	403,20	0,95	383,04	0,81
02.01.009	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	30,24	37,06	1.120,69	2,36
<b>02.02</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>				<b>8.374,26</b>	<b>17,63</b>
02.02.001	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	10,75	93,10	1.000,83	2,11
02.02.002	Alvenaria pedra calcária aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	10,00	686,01	6.860,10	14,44
<b>02.02.003</b>	<b>DRENO TIPO BARBACÃ</b>				<b>513,33</b>	<b>1,08</b>
02.02.003.001	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d=75mm	m	9,00	52,79	475,11	1,00
02.02.003.002	Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 14 kn/m (rt - 14), instalado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021	m2	2,26	16,91	38,22	0,08
<b>02.03</b>	<b>ELEVAÇÃO</b>				<b>1.322,46</b>	<b>2,78</b>
02.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	6,60	58,26	384,52	0,81
02.03.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	8,25	113,69	937,94	1,97
<b>02.04</b>	<b>ESTRUTURA</b>				<b>2.503,91</b>	<b>5,27</b>
02.04.001	Placa de isopor	m²	1,13	13,59	15,36	0,03
02.04.002	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	9,00	111,19	1.000,71	2,11
02.04.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobraçem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	46,20	15,68	724,42	1,52
02.04.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobraçem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	16,80	14,61	245,45	0,52
02.04.005	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,70	739,96	517,97	1,09
<b>02.05</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>				<b>21.824,73</b>	<b>45,94</b>
02.05.001	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	240,00	0,62	148,80	0,31
02.05.002	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	pç	24,00	5,53	132,72	0,28
02.05.003	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	77,60	164,38	12.755,89	26,85
02.05.004	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm	un	52,00	14,40	748,80	1,58
02.05.005	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj	104,00	1,19	123,76	0,26
02.05.006	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	36,00	29,02	1.044,72	2,20
02.05.007	Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado	un	25,00	9,62	240,50	0,51
02.05.008	Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	un	50,00	0,15	7,50	0,02
02.05.009	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	16,00	23,87	381,92	0,80
02.05.010	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm	m	72,00	59,06	4.252,32	8,95
02.05.011	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	6,00	331,30	1.987,80	4,18



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas  
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :  
13.006.572/0001-20

RECUPER.TRECHO DO MURO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E DEMOL. DE MARQUISES, DA ÁREA DOS  
FUNDOS DO HOSP. POLÍCIA MILITAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 06300

Ref : Janeiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.06	REVESTIMENTO				932,43	1,96
02.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	29,70	8,20	243,54	0,51
02.06.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	14,85	46,39	688,89	1,45
02.07	PAVIMENTAÇÃO				5.575,47	11,73
02.07.001	Apicoamento total de piso com pontadeiras/talhadeiras	m2	84,40	6,49	547,76	1,15
02.07.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	84,40	59,57	5.027,71	10,58
02.08	PINTURA				244,88	0,52
02.08.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	14,85	16,49	244,88	0,52
02.09	DIVERSOS				247,29	0,52
02.09.001	Limpeza geral	m2	84,40	2,93	247,29	0,52
Importa o presente orçamento em :		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				76.651,34
(setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos)						