



CUBAÇÃO - MÉTODO DAS SEÇÕES

VOLUME DE LIMPEZA DO EIXO ALINHAMENTO - LINHA BASE A

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.00	0.00	0.00
0+5.00	21.48	53.70	53.70
0+10.00	24.13	114.02	167.72
0+15.00	23.99	120.29	288.01
1+0.00	23.84	119.57	407.58
1+5.00	23.70	118.84	526.43
1+10.00	23.56	118.14	644.57
1+15.00	23.41	117.43	762.00
2+0.00	23.26	116.68	878.68
2+5.00	23.11	115.94	994.62
2+10.00	22.96	115.17	1109.79
2+15.00	22.81	114.41	1224.20
3+0.00	22.56	113.42	1337.62
3+5.00	21.36	109.79	1447.41
3+10.00	20.15	103.78	1551.18
3+15.00	19.15	98.26	1649.44
4+0.00	17.84	92.46	1741.91
4+5.00	13.73	78.93	1820.84
4+10.00	0.00	34.34	1855.17

VOLUME DE CORTE DO EIXO ALINHAMENTO - LINHA BASE A

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.00	0.00	0.00
0+5.00	0.00	0.00	0.00
0+10.00	0.00	0.00	0.00
0+15.00	0.00	0.00	0.00
1+0.00	0.00	0.00	0.00
1+5.00	0.00	0.00	0.00
1+10.00	0.00	0.00	0.00
1+15.00	0.00	0.00	0.00
2+0.00	0.00	0.00	0.00
2+5.00	0.00	0.00	0.00
2+10.00	4.99	12.48	12.48
2+15.00	3.11	20.26	32.74
3+0.00	12.06	37.93	70.67
3+5.00	6.36	46.03	116.70
3+10.00	4.23	26.47	143.17
3+15.00	5.85	25.21	168.38
4+0.00	28.86	86.79	255.17
4+5.00	4.20	82.66	337.82
4+10.00	0.00	10.50	348.33

VOLUME DE ATERRO DO EIXO ALINHAMENTO - LINHA BASE A

ESTACA	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VOLUME ACUMULADO (m³)
0+0.00	0.00	0.00	0.00
0+5.00	58.69	146.73	146.73
0+10.00	172.69	578.46	725.19
0+15.00	195.61	920.77	1645.95
1+0.00	236.13	1079.37	2725.32
1+5.00	264.43	1251.41	3976.73
1+10.00	277.46	1354.72	5331.45
1+15.00	302.29	1449.36	6780.81
2+0.00	347.14	1623.57	8404.38
2+5.00	346.70	1734.61	10138.99
2+10.00	253.18	1499.70	11638.69
2+15.00	227.29	1201.16	12839.85
3+0.00	44.74	680.08	13519.93
3+5.00	31.22	189.90	13709.83
3+10.00	23.00	135.55	13845.38
3+15.00	27.85	127.13	13972.51
4+0.00	28.38	140.58	14113.09
4+5.00	41.51	174.74	14287.83
4+10.00	0.00	103.78	14391.62

CUBAÇÃO - MÉTODO DE COMPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

TIPO	COR	COTA MÍNIMA	COTA MÁXIMA	ÁREA (m2)	VOLUME(m3)
CORTE		-1.927	0.000	1.382,22	378,98
ATERRO		0.000	3.950	7.715,97	14.245,99

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 01			
REVISÃO 02			



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO



SSP
SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA

Fábio Romão O. de Lima
Engº Civil Fábio H. O. de Lima

AUTOR DA PLANTA	DATA	CAU	RRT/ART	SE
270626313-0				
Engº Civil Fábio H. O. de Lima				
RESPONSABILIDADE TÉCNICA	DATA	CREA	RRT/ART	SE
270626313-0				

LEVANTAMENTO CADASTRAL	DATA	CREA	RRT/ART	SE
------------------------	------	------	---------	----

DIGITALIZAÇÃO	DATA	CREA	RRT/ART	SE
---------------	------	------	---------	----

PROJETO ARQUITETÔNICO

CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
RUA ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS S/N - NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE

DATA:	JUN/2023	PROJETO	TERRAPLENAGEM	Nº	
ESCALA	1/500	PLANTAS	SEÇÕES TRANSVERSAIS E CUBAÇÃO	COD. PROJ.	BLOCO
				05	FOLHA
					04/05