



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE POLICIA ESPECIALIZADA - COPE

01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 Equipe Dirigente

01.01.002 Manutenção do Canteiro

01.01.003 Equipamentos de Apoio à Produção

01.02 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

01.02.001 MOBILIZAÇÃO

01.02.002 DESMOBILIZAÇÃO

01.03 PLACA DE OBRA

01.03.001 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

- Instalar em local definido em projeto.

01.03.002 Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

- Instalar em local definido em projeto.

01.03.003 Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

- Instalar em local definido em projeto.

02 INFRAESTRUTURA

02.01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

- O projeto hidráulico não foi separado por bloco, portanto o orçamento também se refere a todos os blocos.

02.02 DRENAGEM PLUVIAL E DE AR CONDICIONADO

- O projeto e o orçamento foi elaborado de forma geral, englobando todos os blocos.

02.03 QUADRO DE BARRAMENTO GERAL E ALIMENTAÇÃO DOS BLOCOS

- Refere-se ao projeto do QGBT de energia e distribuição até os blocos.

02.04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ÁREA EXTERNA (POSTES DE ILUMINAÇÃO E GUARITA)

- Refere-se ao projeto da guarita e toda a iluminação externa.

02.05 SUBESTAÇÃO

- Conforme projeto.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

02.06 QUADRO DE MEDIÇÃO E RAMAL DE ALIMENTAÇÃO

- Conforme projeto.

02.07 MURO

02.07.001 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico $e=0,09m$ – revestida

- Parte do muro lateral que faz divisa com o terreno do GAAC conforme indicado no projeto.

02.07.002 Demolição de alvenaria de pedra

- Refere-se ao muro citado acima.

02.07.003 Coleta e carga manuais de entulho

- Refere-se ao material da demolição do muro.

02.07.004 Locação de caixa coletora de entulho capacidade $5 m^3$ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

- Descarte do material de demolição

02.07.005 Muro em alvenaria bloco cerâmico, $e=0,09m$, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado $fck=15,0$ Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes.

- Refere-se a aproximadamente 50m de muro demolido.

02.08 CABEAMENTO ESTRUTURADO

- Conforme projeto.

02.09 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

02.09.001 Limpeza de fossa acima de $5m^3$

- Esgotamento da fossa e filtro existente

02.09.002 Colocação de brita 04 em filtro

- Para o filtro existente

02.09.003 Tampa de concreto armado, dimensões: $1,20 \times 1,20 \times 0,07m$ com furos

- Substituição da tampa existente na fossa

02.09.004 Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar

- Para a fossa existente

02.09.005 Caixa de inspeção $0,60 \times 0,60 \times 0,60m$

- Para saída do filtro e ligação na rede de drenagem



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

03 BLOCO 01

03.01 AMPLIAÇÃO

03.01.001 ELEVAÇÕES

03.01.001.001 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

- Conforme projeto.

03.01.001.002 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

- Para execução de vergas e contra vergas das portas e janelas novas.

03.01.002 REVESTIMENTO DE PAREDES

03.01.002.001 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

- Em todas as paredes novas conforme projeto.

03.01.002.002 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

- Em todas as paredes novas conforme projeto.o.

03.01.002.003 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

- Em todas as paredes novas conforme projeto.

03.01.002.004 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024

- Nas paredes dos banheiros e copa/cozinha

03.01.003 PAVIMENTAÇÃO

03.01.003.001 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

- Todo piso será trocado para alta resistência.

03.01.003.002 Rodapé alta resistência, h = 7 cm

- Toda área com piso de alta resistência.

03.01.003.003 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe

- Nos pisos dos banheiros e copa/cozinha.

03.01.003.004 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

- Para aplicação do piso cerâmico e alta resistência.

03.01.004 ESQUADRIAS

03.01.004.001 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura vidro, max-ar, exclusive vidro

- Todas as janelas do bloco serão substituídas por janelas novas.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

03.01.004.002 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021

- Vidros para janelas novas.

03.01.004.003 Película insulfilm aplicada ou Similar

-Aplicar nas janelas novas.

03.01.004.004 Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

- Aplicar no local das janelas novas.

03.01.004.005 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

03.01.005 ESTRUTURA

03.01.005.001 FUNDAÇÃO

- Conforme projeto.

03.01.005.002 SUPERESTRUTURA

- Conforme projeto.

03.01.006 COBERTURA

03.01.006.001 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02

- Toda a cobertura cerâmica será substituída por telha de fibrocimento.

03.01.006.002 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm

- Para cobertura em fibrocimento.

03.01.006.003 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixe exclusive material

- Para cobertura em fibrocimento.

03.01.006.004 Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

- Para o fundo da calha em alvenaria.

03.01.006.005 Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer

- Para impermeabilizar a calha.

03.01.007 PINTURA

03.01.007.001 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva látex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

- Para todas as paredes internas novas conforme projeto.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

03.01.007.002 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores - Rev 03

- Para todas as paredes externas novas conforme projeto.

03.01.007.003 Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

- Para todas as portas novas.

03.01.008 FORRO

03.01.008.001 Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

- Aplicar em todo o bloco.

03.01.009 LOUÇAS E METAIS

03.01.009.001 Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

- Em todos os banheiros.

03.01.009.002 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.05x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada

- Em todos os banheiros.

03.01.009.003 Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.70x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

- Para copa/cozinha

03.01.009.004 Chuveiro plástico sem registro

- Em todos os banheiros.

03.01.009.005 Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021

- Em todos os banheiros com chuveiro.

03.01.009.006 Dispenser para sabonete líquido

- Em todos os banheiros.

03.01.009.007 Espelho plano 4mm

- Em todos os banheiros.

03.01.009.007.001 Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)

- Em todos os banheiros.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

03.01.010 CFTV

- Conforme projeto.

03.02 REFORMA

03.02.001 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

03.02.001.001 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m – revestida

- Demolir as paredes conforme projeto.

03.02.001.002 Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"

- Para a passagem das tubulações da rede elétrica e lógica.

03.02.001.003 Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

- Rampa de acesso ao bloco e local onde e no local onde serão executadas as sapatas da fundação.

03.02.001.004 Demolição de divisórias tipo naval

- Demolir divisórias conforme projeto.

03.02.001.005 Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

- Para retirada de todo o forro.

03.02.001.006 Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022

- Para retirada de todas as janelas.

03.02.001.007 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

- Para retirada de todas as portas

03.02.001.008 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas

- Para retirada de todo o telhado.

03.02.001.009 Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas

- Para remoção do madeiramento da cobertura.

03.02.001.010 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

- Demolir todo piso cerâmico.

03.02.001.011 Demolição de concreto com martelo e compressor

- Demolir pilares inclinados e calha em concreto armado.

03.02.001.012 Remoção de vaso sanitário

- Para retirada de todos os vasos sanitários.

03.02.001.013 Remoção de lavatório

- Para retirada de todos os lavatórios.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

03.02.001.014 Coleta e carga manuais de entulho

- Material de demolição

03.02.001.015 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

- Descarte do material de demolição

03.02.002 ELEVAÇÕES

03.02.002.001 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

- Paredes novas conforme projeto

03.02.002.002 Chapim de concreto pré-moldado

- Para todo o perímetro do platibanda do bloco.

03.02.002.003 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

- Para execução de vergas e contra vergas das portas e janelas novas.

03.02.003 REVESTIMENTO DE PAREDES

03.02.003.001 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

- Para todas as paredes novas conforme projeto.

03.02.003.002 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

- - Para todas as paredes novas conforme projeto.

03.02.003.003 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024

- Paredes dos banheiros e copa/cozinha.

03.02.003.003.001 Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe

- Aplicar na fachada do bloco, Conforme projeto

03.02.004 PAVIMENTAÇÃO

03.02.004.001 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

- Todo piso será trocado para alta resistência.

03.02.004.002 Rodapé alta resistência, h = 7 cm

- Toda área com piso de alta resistência.

03.02.004.003 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Para aplicação do piso cerâmico e alta resistência.

03.02.004.004 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe

- No piso dos banheiros e copa/cozinha.

03.02.004.005 Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m) - Rev 01_01/2022

- Piso direcional instalado conforme projeto.

03.02.004.006 Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm

- Rampa de acesso ao bloco.

03.02.005 ESQUADRIAS

03.02.005.001 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

03.02.005.002 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

03.02.005.003 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

03.02.005.004 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

03.02.005.005 Puxador duplo para porta, em alumínio polido, $\varnothing = 1"$, l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar

- Para instalar nas portas de vidro de acesso e saída do bloco.

03.02.005.006 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro

- Todas as janelas do bloco serão substituídas por janelas novas.

03.02.005.007 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021

- Vidros para janelas novas.

03.02.005.008 Película insulfilm aplicada ou Similar

-Aplicar para janelas novas.

03.02.005.009 Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

- Aplicar em todas as janelas.

03.02.005.010 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Para fachada frontal do bloco.

03.02.005.010.001 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1

- Para aplicar essa pintura no brise.

03.02.005.010.002 Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma

- Será instalado a frente de todas as janelas e como anteparo para os ares-condicionados no chão. Conforme projeto.

03.02.005.011 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=100cm), com barras superior, inferior e verticais a cada 3.00m (1.1/2") e barra verticais quadrada (3/4") a cada 11cm

- Para instalar na rampa de entrada do bloco.

03.02.006 ESTRUTURA

03.02.006.001 FUNDAÇÃO

- Conforme projeto.

03.02.006.002 SUPERESTRUTURA

- Conforme projeto.

03.02.007 PINTURA

03.02.007.001 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores - Rev 03

- Para todas as paredes externas novas conforme projeto.

03.02.007.002 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva látex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

- Para todas as paredes internas novas conforme projeto.

03.02.007.003 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para exteriores - cores convencionais

- Para as paredes externas existentes

03.02.007.004 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais - Rev 03

- Para as paredes internas existentes

03.02.007.005 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Serão duas cores diferentes que serão aplicadas em parte da fachada e nos pilares sobressalentes da parede externa (conforme projeto).

03.02.007.006 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

- Para as paredes externas novas que receberão pintura de cor especial e para retoques (conforme projeto).

03.02.007.007 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico

- Para as paredes externas novas que receberão pintura de cor especial (conforme projeto).

03.02.007.008 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)

- Para remoção de pintura onde estiver descascando.

03.02.007.009 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1

- Para aplicar essa pintura no brise.

03.02.007.009 Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

- Para todas as portas novas.

03.02.008 FORRO

03.02.008.001 Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

- Aplicar em todo o bloco

03.02.009 LOUÇAS E METAIS

03.02.009.001 Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

- Em todos os banheiros.

03.02.009.002 Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

- Em todos os banheiros.

03.02.009.003 Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa

- Em todos os banheiros.

03.02.009.004 Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)

- Em todos os banheiros.

03.02.009.005 Espelho plano 4mm

- Em todos os banheiros.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

03.02.009.006 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

- Para os banheiros PCD.

03.02.009.007 Barra de apoio, para lavatório de canto, três lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

- Para os banheiros PCD.

03.02.009.008 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

- Para os banheiros PCD.

03.02.010 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Conforme projeto.

03.02.011 SPDA

- Conforme projeto.

03.02.012 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

- Conforme projeto.

03.02.013 COMUNICAÇÃO VISUAL

- Conforme projeto.

03.02.014 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

- Conforme projeto.

03.02.015 CLIMATIZAÇÃO

- Conforme projeto.

03.02.016 DIVERSOS

03.02.016.001 Placa de aço escovado de 0,28mm de esp.com 0,75m diâmetro, logomarca gravada, baixo-relevo Polícia Militar/ Polícia Civil de Sergipe

- Instalar na fachada do bloco o escudo da polícia civil e do Cope

03.02.016.002 Letras em aço escovado 25 x 25 cm

- Para formar o nome “Centro de Operações Policiais Especiais” na fachada do bloco.

03.02.016.003 Letras em aço escovado 40 x 40 cm

- Para formar o nome “COPE” na fachada do bloco.

03.02.017 CFTV

- Conforme projeto.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

BLOCO 02

04.01 AMPLIAÇÃO

04.01.001 ELEVAÇÕES

04.01.001.001 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

- Conforme projeto

04.01.001.002 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

- Para execução de vergas e contra vergas das portas e janelas novas.

04.01.002 REVESTIMENTO DE PAREDES

04.01.002.001 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

- Em todas as paredes novas.

04.01.002.002 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

- Em todas as paredes internas novas, conforme projeto

04.01.002.003 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

- Em todas as paredes externas novas, conforme projeto

04.01.002.004 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

- Nos pilares inclinados, conforme projeto.

04.01.002.005 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024

- Nas paredes dos banheiros e copa/cozinha.

04.01.003 PAVIMENTAÇÃO

04.01.003.001 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

- Todo piso será trocado para alta resistência.

04.01.003.002 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

- Para aplicação do piso cerâmico e alta resistência.

04.01.003.003 Rodapé alta resistência, h = 7 cm

- Toda área com piso de alta resistência.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

04.01.003.004 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022

- Passeio em volta da área ampliada

04.01.004 ESQUADRIAS

04.01.004.001 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro

- Todas as janelas do bloco serão substituídas por janelas novas.

04.01.004.002 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021

- Vidros para janelas novas.

04.01.004.003 Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

- Aplicar para janelas novas.

04.01.004.004 Película insulfilm aplicada ou Similar

- Aplicar para janelas novas.

04.01.005 ESTRUTURA

04.01.005.001 FUNDAÇÃO

- Conforme projeto.

04.01.005.002 SUPERESTRUTURA

- Conforme projeto.

04.01.006 COBERTURA

04.01.006.001 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02

- Toda a cobertura cerâmica será substituída por telha de fibrocimento.

04.01.006.002 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm

- Para cobertura em fibrocimento.

04.01.006.003 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixe exclusive material

- Para cobertura em fibrocimento.

04.01.006.004 Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

- Para área de lajes sem cobertura.

04.01.006.005 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023

- Para proteger a manta asfáltica.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

04.01.007 PINTURA

04.01.007.001 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva látex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

- Para todas as paredes internas novas conforme projeto.

04.01.007.002 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores - Rev 03

- Para todas as paredes externas novas conforme projeto.

04.01.008 FORRO

04.01.009 Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

- Aplicar em todo o bloco

04.01.010 CFTV

- Conforme projeto.

04.02 REFORMA

04.02.001 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

04.02.001.001 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m – revestida

- Demolir as paredes conforme projeto.

04.02.001.002 Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"

- Para a passagem das tubulações da rede elétrica e lógica.

04.02.001.003 Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

- Demolir o piso no local onde serão executadas as sapatas da fundação.

04.02.001.004 Demolição de divisórias tipo naval

- Demolir divisórias conforme projeto.

04.02.001.005 Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022

- Para retirada de todas as janelas.

04.02.001.006 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Para retirada de todas as portas.

04.02.001.007 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas

- Para retirada de todo o telhado.

04.02.001.008 Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas

- Remover madeiramento em cobertura conforme projeto.

04.02.001.009 Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio

- Para retirada de todo o telhado.

04.02.001.010 Remoção de madeiramento, exclusive peças principais

- Para retirada de todo madeiramento conforme projeto.

04.02.001.011 Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

- Para retirada de todo o forro.

04.02.001.012 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

- Demolir o piso nos locais onde será executado as sapatas da fundação.

04.02.001.013 Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo

- Demolir o revestimento conforme projeto.

04.02.001.014 Remoção de vaso sanitário

- Para retirada de todos os vasos sanitários.

04.02.001.015 Remoção de lavatório

- Para retirada de todos os lavatórios.

04.02.001.016 Coleta e carga manuais de entulho

- Descarte do material de demolição

04.02.001.017 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

- Descarte do material de demolição

04.02.002 ELEVAÇÕES

04.02.002.001 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

- Conforme projeto

04.02.002.002 Chapim de concreto pré-moldado

- Para aplicar em todo perímetro do platibanda

04.02.002.003 Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas

- Para união de alvenaria com concreto existente.

04.02.002.004 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Para execução de vergas e contra vergas das portas e janelas novas.

04.02.003 ESTRUTURA

04.02.003.001 FUNDAÇÃO

- Conforme projeto.

04.02.003.002 SUPERESTRUTURA

- Conforme projeto.

04.02.004 REVESTIMENTO DE PAREDES

04.02.004.001 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

- Em todas as paredes novas.

04.02.004.002 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

- Em toda as paredes novas.

04.02.004.003 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

- Em toda as paredes novas.

04.02.004.004 Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

- No local onde retirou o revestimento.

04.02.004.005 Grade em metalon

- Instalar na calha em concreto para aplicação das placas cimentícias.

04.02.004.006 Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

- Para fechamento da calha em concreto, conforme detalhe arquitetônico.

04.02.004.007 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024

- Nas paredes dos banheiros e copa/cozinha.

04.02.005 PAVIMENTAÇÃO

04.02.005.001 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

- Todo piso será trocado para alta resistência, exceto copa/cozinha e banheiro.

04.02.005.002 Rodapé alta resistência, h = 7 cm

- Toda área com piso de alta resistência.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

04.02.005.003 Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022

- Aplicar conforme projeto

04.02.005.004 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

- Para aplicação do piso cerâmico e alta resistência.

04.02.005.005 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe

- No piso dos banheiros e copa/cozinha.

04.02.006 ESQUADRIAS

04.02.006.001 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

04.02.006.002 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

04.02.006.003 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro

- Todas as janelas do bloco serão substituídas por janelas novas.

04.02.006.004 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021

- Vidros para janelas novas.

04.02.006.005 Película insulfilm aplicada ou Similar

- Aplicar para janelas novas.

04.02.006.006 Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

- Aplicar para janelas novas.

04.02.006.007 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1

- Para aplicar essa pintura no brise.

04.02.006.008 Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma

- Será instalado a frente de todas as janelas e como anteparo para os ares-condicionados no chão. Conforme projeto.

04.02.007 PINTURA

04.02.007.001 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores - Rev 03

- Para todas as paredes externas novas conforme projeto.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

04.02.007.002 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva látex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

- Para todas as paredes internas novas conforme projeto.

04.02.007.003 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para exteriores - cores convencionais

- Para as paredes externas existentes

04.02.007.004 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais - Rev 03

- Para as paredes internas existentes

04.02.007.005 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)

- Para aplicar no local das placas cimentícias e nos pilares sobressalentes da parede externa (conforme projeto).

04.02.007.006 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

- Para aplicar no local das placas cimentícias e retoques em geral (conforme projeto).

04.02.007.007 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico

- Para aplicar no local das placas cimentícias e retoques em geral (conforme projeto).

04.02.007.008 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

- Para área de retoques em geral

04.02.007.009 Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1

- Para todas as portas existentes que não foram substituídas.

04.02.007.010 Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

- Para todas as portas novas.

04.02.007.011 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1

- Para aplicar essa pintura no brise.

04.02.008 FORRO

04.02.008.001 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Aplicar em todo o bloco.

04.02.009 LOUÇAS E METAIS

04.02.009.001 Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

- Em todos os banheiros.

04.02.009.002 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

- Em todos os banheiros.

04.02.009.003 Chuveiro plástico sem registro

- Em todos os banheiros.

04.02.009.004 Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021

- Em todos os banheiros que tiverem chuveiro.

04.02.009.005 Espelho plano 4mm

- Em todos os banheiros.

04.02.009.006 Dispenser para sabonete líquido

- Em todos os banheiros.

04.02.009.007 Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação. af_01/2020

- Em todos os banheiros.

04.02.010 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Conforme projeto.

04.02.011 SPDA

- Conforme projeto.

04.02.012 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

- Conforme projeto.

04.02.013 COMUNICAÇÃO VISUAL

- Conforme projeto.

04.02.014 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

- Conforme projeto.

04.02.015 CLIMATIZAÇÃO



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Conforme projeto.

04.02.016 CFTV

- Conforme projeto.

BLOCO 03

05.01 REFORMA

05.01.001 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

05.01.001.001 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m – revestida

- Demolir as paredes conforme projeto.

05.01.001.002 Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"

- Para a passagem das tubulações da rede elétrica e lógica.

05.01.001.003 Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022

- Para retirada de todas as janelas.

05.01.001.004 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

- Para retirada de todas as portas.

05.01.001.005 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas

- Para retirada de todo o telhado.

05.01.001.006 Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas

- Remover madeiramento em cobertura conforme projeto.

05.01.001.007 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

- Demolir o piso nos locais onde será executado as sapatas da fundação.

05.01.001.008 Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo

- Demolir o revestimento conforme projeto.

05.01.001.009 Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

- Para retirada de todo o forro.

05.01.001.010 Remoção de vaso sanitário

- Para retirada de todos os vasos sanitários.

05.01.001.011 Remoção de lavatório

- Para retirada de todos os lavatórios.

05.01.001.012 Coleta e carga manuais de entulho

- Descarte do material de demolição

05.01.001.013 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Descarte do material de demolição

05.01.002 ELEVAÇÕES

05.01.002.001 Chapim de concreto pré-moldado

- Aplicar em todo o perímetro do platibanda.

05.01.002.002 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

- Conforme projeto

05.01.003 REVESTIMENTO DE PAREDES

05.01.003.001 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

- Em todas as paredes novas.

05.01.003.002 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

- Em todas as paredes novas.

05.01.003.003 Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

- Para fechamento da calha em concreto, conforme detalhe arquitetônico.

05.01.003.004 Grade em metalon

- Instalar na calha em concreto para aplicação das placas cimentícias.

05.01.003.005 Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

- No local onde será aplicado revestimento.

05.01.003.006 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

- Para pilares inclinados em volta do prédio.

05.01.003.007 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024

- Nas paredes dos banheiros e copa/cozinha.

05.01.004 PAVIMENTAÇÃO

05.01.004.001 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

- Todo piso será trocado para alta resistência.

05.01.004.002 Rodapé alta resistência, h = 7 cm



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Toda área com piso de alta resistência.

05.01.004.003 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

- Para aplicação do piso cerâmico e alta resistência.

05.01.004.004 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe

- No piso dos banheiros e copa/cozinha.

05.01.005 ESQUADRIAS

05.01.005.001 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro

- Todas as janelas do bloco serão substituídas por janelas novas.

05.01.005.002 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021

- Vidros para janelas novas.

05.01.005.003 Película insulfilm aplicada ou Similar

- Aplicar para janelas novas.

05.01.005.003.001 Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

- Aplicar para janelas novas.

05.01.005.003.002 Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma

- Será instalado a frente de todas as janelas e como anteparo para os ares-condicionados no chão. Conforme projeto.

05.01.006 ESTRUTURA

05.01.006.001 FUNDAÇÃO

- Conforme projeto.

05.01.006.002 SUPERESTRUTURA

- Conforme projeto.

05.01.007 COBERTURA

05.01.007.001 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02

- Toda a cobertura cerâmica será substituída por telha de fibrocimento.

05.01.007.002 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixe exclusive material

- Para cobertura em fibrocimento.

05.01.007.003 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm

- Para cobertura em fibrocimento.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

05.01.008 PINTURA

05.01.008.001 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para exteriores - cores convencionais

- Para as paredes externas existentes

05.01.008.002 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais - Rev 03

- Para as paredes interiores existentes

05.01.008.003 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)

- Para aplicar no local das placas cimentícias e nos pilares sobressalentes da parede externa (conforme projeto).

05.01.008.004 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico

- Para aplicar no local das placas cimentícias e retoques em geral (conforme projeto).

05.01.008.005 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

05.01.007.006 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)

- Para área de retoques.

- Para aplicar no local das placas cimentícias e retoques em geral (conforme projeto).

05.01.008.007 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1

- Para aplicar essa pintura no brise.

05.01.008.008 Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1

- Para todas as portas existentes que não foram substituídas.

05.01.009 LOUÇAS E METAIS

05.01.009.001 Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

- Em todos os banheiros.

05.01.009.002 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

- Em todos os banheiros.

05.01.009.003 Espelho plano 4mm



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Em todos os banheiros.

05.01.009.004 Dispenser para sabonete líquido

- Em todos os banheiros.

05.01.009.005 Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação.
af_01/2020

- Em todos os banheiros.

05.01.010 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Conforme projeto.

05.01.011 SPDA

- Conforme projeto.

05.01.012 COMUNICAÇÃO VISUAL

- Conforme projeto.

05.01.013 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

- Conforme projeto.

05.01.014 CLIMATIZAÇÃO

- Conforme projeto.

05.01.015 CFTV

- Conforme projeto.

BLOCO 04

06.01 REFORMA

06.01.001 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

06.01.001.001 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m – revestida

- Demolir as paredes conforme projeto.

06.01.001.002 Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"

- Para a passagem das tubulações da rede elétrica e lógica.

06.01.001.003 Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_09/2023

- Demolir o piso no local onde serão executadas as sapatas da fundação.

06.01.001.004 Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022

- Para retirada de todas as janelas.

06.01.001.005 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

- Para retirada de todas as portas.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

06.01.001.006 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas

- Para retirada de todo o telhado.

06.01.001.007 Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas

- Demolir o madeiramento em cobertura conforme projeto.

06.01.001.008 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

- Demolir todo o piso cerâmico.

06.01.001.009 Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

- Para retirada de todo o forro.

06.01.001.010 Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo

- Demolir o revestimento conforme projeto.

06.01.001.011 Demolição de divisórias tipo naval

- Demolir as divisórias conforme projeto.

06.01.001.012 Remoção de vaso sanitário

- Para retirada de todos os vasos sanitários.

06.01.001.013 Remoção de lavatório

- Para retirada de todos os lavatórios.

06.01.001.014 Coleta e carga manuais de entulho

- Descarte do material de demolição

06.01.001.015 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

- Descarte do material de demolição

06.01.002 ELEVAÇÕES

06.01.002.001 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

- Para execução de vergas e contra vergas das portas e janelas novas.

06.01.002.002 Chapim de concreto pré-moldado

- Instalar em todo o perímetro do platibanda.

06.01.002.003 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

- Conforme projeto

06.01.003 REVESTIMENTO DE PAREDES

06.01.003.001 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

- Em todas as paredes novas.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

06.01.003.002 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

- Em todas as paredes novas.

06.01.003.003 Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

- Para fechamento da calha em concreto, conforme detalhe arquitetônico.

06.01.003.004 Grade em metalon

- Para instalação das placas cimentícias em toda a calha existente.

06.01.004 PAVIMENTAÇÃO

06.01.004.001 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

- Todo piso será trocado para alta resistência.

06.01.004.002 Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022

- Aplicar conforme projeto.

06.01.004.003 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

- Para aplicação do piso cerâmico e alta resistência.

06.01.004.004 Rodapé alta resistência, h = 7 cm

- Toda área com piso de alta resistência.

06.01.005 ESQUADRIAS

06.01.005.001 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro

- Todas as janelas do bloco serão substituídas por janelas novas.

06.01.005.002 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021

- Vidros para janelas novas.

06.01.005.003 Película insulfilm aplicada ou Similar

- Aplicar para janelas novas.

06.01.005.003.001 Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

- Aplicar para janelas novas.

06.01.005.003.002 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

06.01.005.003.003 Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma

- Será instalado a frente de todas as janelas e como anteparo para os ares-condicionados no chão. Conforme projeto.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

06.01.006 ESTRUTURA

06.01.006.001 FUNDAÇÃO

- Conforme projeto.

06.01.006.002 SUPERESTRUTURA

- Conforme projeto.

06.01.007 COBERTURA

06.01.007.001 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.
Rev 02

- Toda a cobertura cerâmica será substituída por telha de fibrocimento.

06.01.007.002 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixe exclusive material

- Para cobertura em fibrocimento.

06.01.007.003 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm

- Para cobertura em fibrocimento.

06.01.008 PINTURA

06.01.008.001 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva látex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

- Para todas as paredes internas novas conforme projeto.

06.01.008.002 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para exteriores - cores convencionais

- Para as paredes externas existentes

06.01.008.003 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais - Rev 03

- Para as paredes internas existentes

06.01.008.004 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)

- Para aplicar no local das placas cimentícias e nos pilares sobressalentes da parede externa (conforme projeto).

06.01.008.005 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)

- Área de retoques

06.01.008.006 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

- Área de retoques e placa cimentícia.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

06.01.008.007 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1

- Para aplicar essa pintura no brise.

06.01.008.008 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico

- Para área onde serão aplicadas as tintas especiais (placas cimentícias)

06.01.008.009 Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1

- Para todas as portas existentes que não foram substituídas.

06.01.009 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Conforme projeto.

06.01.010 SPDA

- Conforme projeto.

06.01.011 CFTV

- Conforme projeto.

06.01.012 COMUNICAÇÃO VISUAL

- Conforme projeto.

06.01.013 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

- Conforme projeto.

06.01.014 CLIMATIZAÇÃO

- Conforme projeto.

06.02 AMPLIAÇÃO

06.02.001 ELEVAÇÕES

06.02.001.001 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

- Conforme projeto

06.02.001.002 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

- Para execução de vergas e contra vergas das portas e janelas novas.

06.02.002 REVESTIMENTO DE PAREDES

06.02.002.001 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

- Em todas as paredes novas.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

06.02.002.002 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

- Em todas as paredes novas.

06.02.002.003 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

- Em todas as paredes novas.

06.02.002.004 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

- Aplicar nos pilares inclinados.

06.02.002.005 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024

- Nas paredes dos banheiros e copa/cozinha.

06.02.003 PAVIMENTAÇÃO

06.02.003.001 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

- Todo piso será trocado para alta resistência.

06.02.003.002 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

- Para aplicação do piso cerâmico e alta resistência.

06.02.003.003 Rodapé alta resistência, h = 7 cm

- Toda área com piso de alta resistência.

06.02.003.004 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe

- No piso dos banheiros e copa/cozinha.

06.02.003.005 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022

- Em torno da área ampliada.

06.02.004 ESQUADRIAS

06.02.004.001 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro

- Todas as janelas do bloco serão substituídas por janelas novas.

06.02.004.002 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021

- Vidros para janelas novas.

06.02.004.003 Película insulfilm aplicada ou Similar

- Aplicar para janelas novas.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

06.02.004.004 Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

- Aplicar para janelas novas.

06.02.004.005 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

06.02.004.006 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

06.02.005 ESTRUTURA

06.02.005.001 FUNDAÇÃO

- Conforme projeto.

06.02.005.002 SUPERESTRUTURA

- Conforme projeto.

06.02.006 COBERTURA

06.02.006.001 Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

- Para área de lajes sem cobertura.

06.02.006.002 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023

- Para proteger a manta asfáltica.

06.02.007 PINTURA

06.02.007.001 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva látex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

- Para todas as paredes internas novas conforme projeto.

06.02.007.002 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)

- Para aplicar no local das placas cimentícias e nos pilares sobressalentes da parede externa (conforme projeto).

06.02.007.003 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores - Rev 03

- Para todas as paredes externas novas conforme projeto.

06.02.008 FORRO



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

06.02.008.001 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

- Aplicar em todo o bloco.

06.02.009 LOUÇAS E METAIS

06.02.009.001 Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

- Em todos os banheiros.

06.02.009.002 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

- Em todos os banheiros.

06.02.009.003 Espelho plano 4mm

- Em todos os banheiros.

06.02.009.004 Dispenser para sabonete líquido

- Em todos os banheiros.

06.02.009.005 Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação. af_01/2020

- Em todos os banheiros.

06.02.010 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

- Conforme projeto.

06.02.011 SPDA

- Conforme projeto.

06.02.012 CFTV

- Conforme projeto.

BLOCO 05

07.01 AMPLIAÇÃO

07.01.001 ELEVAÇÕES

07.01.001.001 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

- Conforme projeto

07.01.001.002 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

- Para execução de vergas e contra vergas das portas e janelas novas.

07.01.002 REVESTIMENTO DE PAREDES



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

07.01.002.001 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

- Em todas as paredes novas.

07.01.002.002 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

- Em todas as paredes novas.

07.01.002.003 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

- Em todas as paredes novas.

07.01.003 PAVIMENTAÇÃO

07.01.003.001 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

- Todo piso será trocado para alta resistência.

07.01.003.002 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

- Para aplicação do piso cerâmico e alta resistência.

07.01.003.003 Rodapé alta resistência, h = 7 cm

- Toda área com piso de alta resistência.

07.01.003.004 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022

- Em torno da área ampliada.

07.01.004 ESQUADRIAS

07.01.004.001 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro

- Todas as janelas do bloco serão substituídas por janelas novas.

07.01.004.002 Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

- Aplicar para janelas novas.

07.01.004.003 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021

- Vidros para janelas novas.

07.01.004.004 Película insulfilm aplicada ou Similar

- Aplicar para janelas novas.

07.01.005 ESTRUTURA

07.01.005.001 FUNDAÇÃO

- Conforme projeto.

07.01.005.002 SUPERESTRUTURA

- Conforme projeto.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

07.01.006 COBERTURA

07.01.006.001 Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm

- Para cobertura em fibrocimento.

07.01.006.002 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes

- Para cobertura em fibrocimento.

07.01.006.003 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

- Regularização da base para aplicação da manta asfáltica na laje.

07.01.006.004 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02

- Toda a cobertura cerâmica será substituída por telha de fibrocimento.

07.01.006.005 Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

- Para área de lajes sem cobertura.

07.01.006.006 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023

- Para proteger a manta asfáltica.

07.01.007 CFTV

- Conforme projeto.

07.01.008 SPDA

- Conforme projeto.

07.01.009 PINTURA

07.01.009.001 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva látex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

- Para todas as paredes internas novas conforme projeto.

07.01.009.002 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores - Rev 03

- Para todas as paredes externas novas conforme projeto.

07.01.010 FORRO

07.01.010.001 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

- Aplicar em todo o bloco.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

07.02 REFORMA

07.02.001 REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES

07.02.001.001 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico $e=0,09\text{m}$ – revestida

- Demolir as paredes conforme projeto.

07.02.001.002 Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm $1/2"$ a $1"$

- Para a passagem das tubulações da rede elétrica e lógica.

07.02.001.003 Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_09/2023

- Demolir o piso nos locais onde será executado as sapatas da fundação.

07.02.001.004 Coleta e carga manuais de entulho

- Descarte do material de demolição

07.02.001.005 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m^3 (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

- Descarte do material de demolição

07.02.002 ELEVAÇÕES

07.02.002.001 Alvenaria bloco cerâmico vedação, $9\times 19\times 24\text{cm}$, $e=9\text{cm}$, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

- Conforme projeto

07.02.002.002 Chapim de concreto pré-moldado

- Aplicar em todo o perímetro do platibanda.

07.02.002.003 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado $f_{ck}=15\text{ mpa}$, seção $9\times 12\text{cm}$

- Para execução de vergas e contra vergas das portas e janelas novas.

07.02.003 ESTRUTURA

07.02.003.001 FUNDAÇÃO

- Conforme projeto.

07.02.003.002 SUPERESTRUTURA

- Conforme projeto.

07.02.004 REVESTIMENTO DE PAREDES

07.02.004.001 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

- Em todas as paredes novas.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

07.02.004.002 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

- Em todas as paredes novas.

07.02.004.003 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

- Em todas as paredes novas.

07.02.004.004 Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

- Onde será aplicado o revestimento cerâmico.

07.02.004.005 Grade em metalon

- Instalar na calha em concreto para aplicação das placas cimentícias.

07.02.004.006 Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

- Para fechamento da calha em concreto, conforme detalhe arquitetônico.

07.02.004.007 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

- Nos pilares inclinados.

07.02.004.008 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024

- Nas paredes dos banheiros e copa/cozinha.

07.02.005 PAVIMENTAÇÃO

07.02.005.001 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

- Todo piso será trocado para alta resistência.

07.02.005.002 Rodapé alta resistência, h = 7 cm

- Toda área com piso de alta resistência.

07.02.005.003 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

- Para aplicação do piso cerâmico e alta resistência.

07.02.005.004 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe

- No piso dos banheiros e copa/cozinha.

07.02.006 ESQUADRIAS

07.02.006.001 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

07.02.006.002 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

07.02.006.003 Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

07.02.006.004 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro

- Todas as janelas do bloco serão substituídas por janelas novas.

07.02.006.005 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021

- Vidros para janelas novas.

07.02.006.006 Película insulfilm aplicada ou Similar

- Aplicar para janelas novas.

07.02.006.007 Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

- Aplicar para janelas novas.

07.02.006.008 Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma

- Será aplicado para todas as janelas e como anteparo para os ares-condicionados no chão. Conforme projeto

07.02.007 PINTURA

07.02.007.001 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores - Rev 03

- Para todas as paredes externas novas conforme projeto.

07.02.007.002 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva látex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

- Para todas as paredes internas novas conforme projeto.

07.02.007.003 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para exteriores - cores convencionais

- Para as paredes externas existentes

07.02.007.004 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais - Rev 03

- Para as paredes internas existentes



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

07.02.007.005 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)

- Para aplicar no local das placas cimentícias e nos pilares sobressalentes da parede externa (conforme projeto).

07.02.007.006 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

- Para aplicar no local das placas cimentícias e retoques em geral (conforme projeto).

07.02.007.007 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico

- Para área de retoques

07.02.007.008 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico

- Para aplicar no local das placas cimentícias e retoques em geral (conforme projeto).

07.02.007.009 Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1

- Para todas as portas existentes que não foram substituídas.

07.02.007.010 Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

- Para todas as portas novas.

07.02.007.011 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1

- Para aplicar essa pintura no brise.

07.02.008 FORRO

07.02.008.001 Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

- Aplicar em todo o bloco.

07.02.009 LOUÇAS E METAIS

07.02.009.001 Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

- Em todos os banheiros.

07.02.009.002 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

- Em todos os banheiros.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

07.02.009.003 Chuveiro plástico sem registro

- Em todos os banheiros.

07.02.009.004 Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021

- Em todos os banheiros com chuveiro.

07.02.009.005 Dispenser para sabonete líquido

- Em todos os banheiros.

07.02.009.006 Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação. af_01/2020

- Em todos os banheiros.

07.02.010 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Conforme projeto.

07.02.011 SPDA

- Conforme projeto.

07.02.012 COMUNICAÇÃO VISUAL

- Conforme projeto.

07.02.013 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

- Conforme projeto.

07.02.014 CLIMATIZAÇÃO

- Conforme projeto.

07.02.015 CFTV

- Conforme projeto.

BLOCO 06

08.01 REFORMA

08.01.001 REVESTIMENTO DE PAREDES

08.01.001.001 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

- Em todas as paredes novas.

08.01.001.002 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

- Em todas as paredes novas.

08.01.001.003 Chapim de concreto pré-moldado

- Instalar no perímetro de todo o platibanda.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

08.01.001.004 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01_08/2024

- Na parede dos banheiros e copa/cozinha.

08.01.002 PAVIMENTAÇÃO

08.01.002.001 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

- Todo piso será trocado para alta resistência.

08.01.002.002 Rodapé alta resistência, h = 7 cm

- Toda área com piso de alta resistência.

08.01.002.003 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

- Para aplicação do piso cerâmico e alta resistência.

08.01.002.004 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe

- No piso dos banheiros e copa/cozinha.

08.01.003 COBERTURA

08.01.003.001 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02

- Toda a cobertura cerâmica será substituída por telha de fibrocimento.

08.01.003.002 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm

- Para cobertura em fibrocimento.

08.01.003.003 Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer

- Para área de lajes sem cobertura.

08.01.004 ESQUADRIAS

08.01.004.001 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

08.01.004.002 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

08.01.004.003 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

08.01.004.004 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro

- Todas as janelas do bloco serão substituídas por janelas novas.

08.01.004.005 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021

- Vidros para janelas novas.

08.01.004.006 Película insulfilm aplicada ou Similar

- Aplicar para janelas novas.

08.01.004.007 Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

- Aplicar para janelas novas.

08.01.004.008 Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma

- Será instalado a frente de todas as janelas e como anteparo para os ares-condicionados no chão. Conforme projeto.

08.01.005 PINTURA

08.01.005.001 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores - Rev 03

- Para todas as paredes externas novas conforme projeto.

08.01.005.002 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva látex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

- Para todas as paredes internas novas conforme projeto.

08.01.005.003 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)

- Ver local no projeto.

08.01.005.004 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

- Aplicar nas áreas que receberão pinturas especiais.

08.01.005.005 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico

- Aplicar nas áreas que receberão pinturas especiais.

08.01.005.006 Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

- Para todas as portas novas.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

08.01.005.007 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1

- Para aplicar essa pintura no brise.

08.01.006 FORRO

08.01.006.001 Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

- Aplicar em todo o bloco.

08.01.007 LOUÇAS E METAIS

08.01.007.001 Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

- Em todos os banheiros.

08.01.007.002 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

- Em todos os banheiros.

08.01.007.003 Chuveiro plástico sem registro

- Em todos os banheiros.

08.01.007.004 Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021

- Em todos os banheiros com chuveiro.

08.01.007.005 Dispenser para sabonete líquido

- Em todos os banheiros.

08.01.007.006 Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação. af_01/2020

- Em todos os banheiros.

08.01.008 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Conforme projeto.

08.01.009 SPDA

- Conforme projeto.

08.01.010 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

- Conforme projeto.

08.01.011 COMUNICAÇÃO VISUAL



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Conforme projeto.

08.01.012 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

- Conforme projeto.

08.01.013 CLIMATIZAÇÃO

- Conforme projeto.

08.01.014 CFTV

- Conforme projeto.

CONSTRUÇÃO DA GUARITA

09.01 REFORMA

09.01.001 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

09.01.001.001 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m – revestida

- Demolir as paredes da guarita antiga.

09.01.001.002 Demolição de concreto manualmente

- Demolir toda a estrutura de concreto da guarita antiga.

09.01.001.003 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

- Para retirada de todas as portas.

09.01.001.004 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas

- Para retirada de todo o telhado.

09.01.001.005 Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas

- Remover madeiramento em cobertura conforme projeto.

09.01.001.006 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

- Demolir todo o piso cerâmico.

09.01.001.007 Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo

- Demolir todo o revestimento cerâmico.

09.01.001.008 Remoção de vaso sanitário

- Para a retirada de todos os vasos sanitários

09.01.001.009 Remoção de lavatório

- Para retirada de todos os lavatórios.

09.01.001.010 Coleta e carga manuais de entulho

- Descarte do material de demolição

09.01.001.011 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Descarte do material de demolição

09.01.002 ELEVAÇÕES

09.01.002.001 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm

- Para execução de vergas e contra vergas das portas e janelas novas.

09.01.002.002 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

- Conforme projeto

09.01.003 REVESTIMENTO DE PAREDES

09.01.003.001 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

- Em todas as paredes.

09.01.003.002 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm

- Em todas as paredes.

09.01.003.003 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

- Em todas as paredes.

09.01.003.004 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

- Ver local no projeto.

09.01.003.005 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024

- Na parede dos banheiros.

09.01.004 PAVIMENTAÇÃO

09.01.004.001 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

- Em toda a guarita e sala do advogado, exceto banheiro.

09.01.004.002 Rodapé alta resistência, h = 7 cm

- Toda área com piso de alta resistência.

09.01.004.003 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

- Para aplicação do piso cerâmico e alta resistência.

09.01.004.004 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- No piso dos banheiros.

09.01.005 ESQUADRIAS

09.01.005.001 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro

- Ver local no projeto.

09.01.005.002 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021

- Vidros para janelas novas.

09.01.005.003 Película insulfilm aplicada ou Similar

- Aplicar para janelas novas.

09.01.005.004 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

- Todas as portas do bloco serão substituídas por portas novas.

09.01.005.005 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens

- Ver local no projeto..

09.01.005.006 Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro

- Para as portas de entrada.

09.01.005.007 Gradil em alumínio anodizado preto

- Gradil de acesso.

09.01.005.008 Guarda-corpo em tubo de aço inox $\varnothing=1\frac{1}{2}$ ", duplo, L=28cm, para fixação em parede, c/acabamento polido

- Para escada da guarita.

09.01.005.009 Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura

- Portões de entrada.

09.01.005.010 Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.

- Portão principal.

09.01.006 ESTRUTURA

09.01.006.001 FUNDAÇÃO

- Conforme projeto.

09.01.006.002 SUPERESTRUTURA

- Conforme projeto.

09.01.007 COBERTURA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

09.01.007.001 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=4cm. af_09/2023

- Para proteger a manta asfáltica.

09.01.007.002 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

- Para aplicação do piso cerâmico e alta resistência.

09.01.007.003 Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

- Para área de lajes sem cobertura.

09.01.008 PINTURA

09.01.008.001 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva látex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

- Para todas as paredes internas novas.

09.01.008.002 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores - Rev 03

- Para todas as paredes externas novas conforme projeto.

09.01.008.003 Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

- Para todas as portas novas.

09.01.008.004 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para exteriores - cores convencionais

- Para as paredes internas existentes

09.01.009 LOUÇAS E METAIS

09.01.009.001 Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

- Em todos os banheiros.

09.01.009.002 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

- Em todos os banheiros.

09.01.009.003 Chuveiro plástico sem registro

- Em todos os banheiros.

09.01.009.004 Espelho plano 4mm

- Em todos os banheiros.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

09.01.009.005 Dispenser para sabonete líquido

- Em todos os banheiros.

09.01.009.006 Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação.
af_01/2020

- Em todos os banheiros.

09.01.009.007 Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=30cm, Sicmol ou similar

- No banheiro PCD.

09.01.009.008 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

- No banheiro PCD.

09.01.009.009 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

- No banheiro PCD.

09.01.010 COMUNICAÇÃO VISUAL

- Conforme projeto.

09.01.011 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

- Conforme projeto.

09.01.012 CLIMATIZAÇÃO

- Conforme projeto.

09.01.013 DIVERSOS

09.01.013.001 Letras em aço escovado 40 x 40 cm

- Aplicar no pórtico de entrada formando o nome "COPE – Centro de Operações Policiais Especiais"

10 REFORMA BANHEIROS EXTERNOS

10.01 REFORMA

10.01.001 ALVENARIA

10.01.001.001 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

- Platibanda

10.01.001.002 Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa

- Será executado um cintamento na parte superior das paredes para receber a laje..

10.01.002 REVESTIMENTO DE PAREDES



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

10.01.002.001 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

- Nas paredes novas.

10.01.002.002 Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm

- Nas paredes novas.

10.01.002.003 Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

- Para as paredes que receberão o revestimento cerâmico.

10.01.002.004 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01_08/2024

- Em toda a área interna das paredes.

10.01.003 PAVIMENTAÇÃO

10.01.003.001 Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm

- Complemento do passeio em frente, conforme projeto.

10.01.003.002 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

- Para aplicação do piso cerâmico.

10.01.003.003 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe

- Em todo o piso.

10.01.004 ESQUADRIAS

10.01.004.001 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro

- Todas as janelas do bloco serão substituídas por janelas novas.

10.01.004.002 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021

- Vidros para janelas novas.

10.01.004.003 Película insulfilm aplicada ou Similar

- Aplicar para janelas novas.

10.01.004.004 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

- Portas de entrada.

10.01.005 ESTRUTURA

10.01.005.001 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

- Será executada uma laje nos banheiros

10.01.005.002 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Para aplicação da manta asfáltica.

10.01.005.003 Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=4cm. af_09/2023

- Para proteger a manta asfáltica.

10.01.005.004 Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

- Para área de lajes sem cobertura.

10.01.006 PINTURA

10.01.006.001 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores - Rev 03

- Para todas as paredes externas novas do platibanda.

10.01.006.002 Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

- Para as portas novas.

10.01.006.003 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para exteriores - cores convencionais

- Para as paredes internas existentes que não receberão cerâmica

10.01.007 LOUÇAS E METAIS

10.01.007.001 Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

- Em todos os banheiros.

10.01.007.002 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

- Em todos os banheiros.

10.01.007.003 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

- Em todos os banheiros.

10.01.007.004 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

- Em todos os banheiros.

10.01.007.005 Dispenser para sabonete líquido

- Em todos os banheiros.

10.01.007.006 Chuveiro plástico sem registro



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Em todos os banheiros.

10.01.007.007 Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação.
af_01/2020

- Em todos os banheiros.

10.01.008 COMUNICAÇÃO VISUAL

- Conforme projeto.

REFORMA DO CORREDOR

11.01 REFORMA

11.01.001 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

11.01.001.001 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas

- Para retirada de todo o telhado.

11.01.001.002 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

- O piso será demolido para aplicação do piso de alta resistência.

11.01.001.003 Coleta e carga manuais de entulho

- Descarte do material de demolição

11.01.001.004 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

- Descarte do material de demolição

11.01.002 PAVIMENTAÇÃO

11.01.002.001 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

- Todo piso será trocado para alta resistência.

11.01.002.002 Rodapé alta resistência, h = 7 cm

- Toda área com piso de alta resistência.

11.01.003 REVESTIMENTO DE PAREDES

11.01.003.001 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

- Nas paredes novas (complemento dos pilares).

11.01.003.002 Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm

- Nas paredes novas (complemento dos pilares).

11.01.003.003 Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Para fechamento da calha em concreto, conforme detalhe arquitetônico.

11.01.003.004 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

- Nos pilares inclinados

11.01.004 ALVENARIA

11.01.004.001 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

- Complemento dos pilares inclinados.

11.01.005 COBERTURA

11.01.005.001 Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1

- Serão colocadas telas novas.

11.01.005.002 Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento

- Para o telhamento novo

11.01.005.003 Emassamento de beiral de telha cerâmica

- Para o telhamento novo

11.01.006 PINTURA

11.01.006.001 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para exteriores - cores convencionais

- Para as paredes externas existentes

11.01.006.002 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)

- Para aplicar no local das placas cimentícias e nos pilares sobressalentes da parede externa (conforme projeto).

11.01.006.003 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01

- Para aplicar no local das placas cimentícias e retoques em geral (conforme projeto).

11.01.006.004 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico

- Para aplicar no local das placas cimentícias e retoques em geral (conforme projeto).

11.01.006.005 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Para aplicar essa pintura no brise.

11.01.007 FORRO

11.01.007.001 Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

- Aplicar em todo o corredor.

11.01.008 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILARES E VIGAS

11.01.008.001 Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm

- Para o tratamento das áreas de concreto armado afetadas.

11.01.008.002 Preparação do substrato (superfície de concreto) e armadura por escovamento manual

- Para o tratamento das áreas de concreto armado afetadas.

11.01.008.003 Passivação de armadura com primer à base de zinco

- Para o tratamento das áreas de concreto armado afetadas.

11.01.008.004 Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

- Para o tratamento das áreas de concreto armado afetadas.

11.01.008.005 Restauro - Perfuração e colagem até 20 cm

- Para o tratamento das áreas de concreto armado afetadas.

11.01.008.006 Ponte de aderência com adesivo base acrílica

- Para o tratamento das áreas de concreto armado afetadas.

11.01.008.007 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

- Para o tratamento das áreas de concreto armado afetadas.

11.01.008.008 Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brita 0) lançamento e cura

- Para o tratamento das áreas de concreto armado afetadas.

11.01.008.009 Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos

- Para o tratamento das áreas de concreto armado afetadas.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

11.01.009 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.01.009.001 Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar

- Em toda a calha existente no complexo.

ÁREA EXTERNA

12.01 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

12.01.001 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

- Todo o passeio externo.

12.01.002 Coleta e carga manuais de entulho

- Descarte do material de demolição

12.01.003 Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

- Descarte do material de demolição

12.01.004 Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado

- Para áreas de estacionamento (ver projeto)

12.02 PASSEIOS E ARRUAMENTOS

12.02.001 Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm

- Para os passeios demolidos

12.02.002 Lona plástica preta

- Para execução dos passeios

12.02.003 Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. Af_03/2024

- Ver local no projeto.

12.02.004 Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto

- Reparo no pavimento, ver locais no projeto.

12.02.005 Remoção e reposição de meio-fio

- Reparo de locais afetados por raízes de árvores.

12.02.006 Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m³). Af_07/2020

- Rebaixo de solo para construção do estacionamento.

12.02.007 Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

- Novo local de estacionamento



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

12.02.008 Pavimento em concreto armado $f_{ck}=25\text{mpa}$, desempolado, $e=14\text{cm}$, p/ sobrecargas de até 8t/m^2 c/ tela soldada Q138

- Para tráfego da cadeira de rodas.

12.03 REDE DE DRENAGEM EXISTENTE

12.03.001 Desobstrução e limpeza de boca de lobo

- Limpeza da rede de drenagem existente.

12.03.002 Limpeza de tubos de concreto $d=0,40\text{ m}$

- Limpeza da rede de drenagem existente.

12.04 PINTURA

12.04.001 Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de microesferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)

- Demarcação das vagas de estacionamento.

12.04.002 Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. Af_05/2021

- Local de tráfego da cadeira de rodas

12.04.003 Pintura de faixa de pedestre ou zebra com tinta epóxi, $e = 30\text{ cm}$, aplicação manual. Af_05/2021

- Ver local em projeto

12.05 PAISAGISMO

- Ver local de aplicação no projeto.

12.06 RESERVATÓRIO ELEVADO

12.06.001 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)

- Toda a área do reservatório

12.06.002 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para exteriores - cores convencionais

- Toda a área do reservatório

12.06.003 Logotipo da DESO em Estruturas Elevadas

- Pintar logo da Polícia Civil no reservatório.

12.06.004 Limpeza de reservatório



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

12.07 ABRIGO DO GERADOR

12.07.001 Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

- Em toda a área que será construído o abrigo.

12.07.002 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm – Rev.09

- Ver projeto arquitetônico.

12.07.003 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

- Em todas as paredes novas

12.07.004 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

- Em todas as paredes novas

12.07.005 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

- Em todas as paredes novas

12.07.006 Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm

- Ver local no projeto

12.07.007 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

- Em todo o interior do abrigo

12.07.008 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

- Para aplicação do piso de alta resistência

12.07.009 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva látex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

- Em toda as paredes novas

12.07.010 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores

- Em toda as paredes novas

12.07.011 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02

- Cobertura do abrigo

12.07.012 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

- Cobertura do abrigo



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

12.07.013 Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer

- Aplicar como um rufo.

12.07.014 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019

- Porta de entrada do abrigo

12.07.015 Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto

12.07.016 Interruptor 01 seção simples

12.07.017 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

- Para execução da fundação.

12.07.018 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af_01/2024

- Para execução da fundação.

12.07.019 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos

- Para execução da fundação.

12.07.020 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações – R1

- Para execução da fundação.

12.07.021 Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado

- Para execução da fundação.

12.07.022 Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

- Em toda a área do abrigo

12.07.023 Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 02 usos, inclusive escoramento

- Para pilares e vigas (ver projeto)

12.07.024 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações – R1

- Para pilares e vigas (ver projeto)

12.07.025 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações – R1

- Para pilares e vigas (ver projeto)

12.07.026 Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado

- Para pilares e vigas (ver projeto)

REFORMA DA COPA/COZINHA



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

13.01 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

13.01.001 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

- Todo o piso da copa e banheiros.

13.01.002 Remoção de vaso sanitário

- Para retirada de todos os vasos sanitários.

13.01.003 Remoção de lavatório

- Para retirada de todos os lavatórios.

13.01.004 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

- Para retirada de todas as portas.

13.01.005 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

- Para retirada de todas as janelas.

13.01.006 Remoção de pia

- Para retirada da pia da cozinha.

13.02 ALVENARIA

13.02.001 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

- Conforme projeto

13.02.002 Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

- Para fechamento da calha em concreto, conforme detalhe arquitetônico.

13.02.003 Grade em metalon

- Instalar na calha em concreto para aplicação das placas cimentícias.

13.03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Conforme projeto.

13.04 PAVIMENTAÇÃO

13.04.001 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_02/2023_pe

- No piso dos banheiros e copa/cozinha.

13.04.002 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm

- Para aplicação do piso cerâmico.

13.05 REVESTIMENTO DE PAREDES

13.05.001 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

- Conforme projeto



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

13.05.002 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

- Conforme projeto

13.05.003 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

- No piso dos banheiros e copa/cozinha.

13.05.004 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024

- Em todas as paredes.

13.05.005 Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm

- Na área de aplicação do revestimento

13.06 PINTURA

13.06.001 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01

- Ver local no projeto

13.06.002 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para exteriores - cores convencionais

- Onde não receber revestimento (ver projeto)

13.06.003 Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)

- Em toda as paredes externas existentes

13.06.004 Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques

- Nos locais que receberão pintura com cores especiais

13.06.005 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

- Nos locais que receberão pintura com cores especiais

13.07 ESQUADRIA

13.07.001 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

- Todas as portas serão substituídas por portas novas.

13.07.002 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Todas as portas serão substituídas por portas novas.

13.07.003 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

- Substituir a porta de vidro da entrada principal.

13.07.004 Puxador duplo para porta, em alumínio polido, $\varnothing = 1"$, l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar

- Para a porta de vidro nova

13.07.005 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro

- Todas as janelas serão substituídas por janelas novas.

13.07.006 Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021

- Vidro para janelas novas.

13.07.007 Película insulfilm aplicada ou Similar

- Aplicar para janelas novas.

13.08 COBERTURA

13.08.001 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas

- Para retirada de todo o telhado.

13.08.002 Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1

- Aplicar telha nova em toda a cobertura

13.08.003 Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento

- Para cobertura nova

REFORMA DO BLOCO DAS CELAS

14.01 REFORMA

14.01.001 REVESTIMENTO DE PAREDES

14.01.001.001 Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)

- Para fechamento da calha em concreto, conforme detalhe arquitetônico.

14.01.001.002 Grade em metalon

- Instalar na calha em concreto para aplicação das placas cimentícias.

14.01.002 PAVIMENTAÇÃO

14.01.002.001 Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

- Aplicar piso em toda a área das celas

14.01.002.002 Rodapé alta resistência, h = 7 cm



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEARQ – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Toda área com piso de alta resistência.

14.01.002.003 Apicoamento total de piso com ponteiros/talhadeiras

- para aplicação do piso de alta resistência

14.01.003 PINTURA

14.01.003.001 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para exteriores - cores convencionais

- Para as paredes externas existentes

14.01.003.002 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais - Rev 03

- Para as paredes internas existentes

14.01.003.003 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1

- Aplicar nas grades

14.01.003.004 Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos

- Nas paredes antigas

14.01.003.005 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01

- Ver local no projeto

14.01.004 COBERTURA

14.01.004.001 Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1

- Instalar telhas cerâmicas novas.

14.01.004.002 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas

- Para retirada de todas as telhas da cobertura.

Aracaju/SE, 28 de julho de 2025.

WAGNER DARY DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA: 270771497-6