



Implantação de pilares - FUNDAÇÃO				
Pilar	Dimensão (cm)	Coordenadas do centro		
		Coordenada X (cm)	Coordenada Y (cm)	
P1	15x35	1225	1157	
P2	15x35	1726	1157	
P3	15x35	307	1073	
P4	35x15	611	1083	
P5	15x35	931	1073	
P6	15x30	8	826	
P7	15x30	307	827	
P8	15x30	611	826	
P9	15x30	920	826	
P10	15x35	1225	829	
P11	15x35	1726	829	
P12	15x35	8	421	
P13	15x35	307	421	
P14	15x35	630	421	
P15	35x15	930	421	
P16	15x35	1225	421	
P17	15x35	1726	339	
P18	15x30	8	15	
P19	15x30	306	15	
P20	15x30	615	15	
P21	15x30	920	15	
P22	15x35	1225	32	
P23	15x35	1726	33	

Cota de arranque dos pilares: -0.50 m

FUNDAÇÃO  
Piso  
Escala: 1:50

<div>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA</div> <div><b>SERGIPE</b> GOVERNO DO ESTADO</div> <div>DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES PRAÇA TOBIAS BARRETO, Nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ CEP: 45050-220 ARACAJU/SE TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-8337</div>		Nº DA PRANCHA
TIPO: PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		01/08
ASSUNTO: GABARITO DE FUNDAÇÃO		
END: Centro Administrativo Governador Augusto Franco – Capucho BLOCO 05		
AUTOR DO PROJETO: JOSÉ VITOR DE JESUS COSTA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ VITOR DE JESUS COSTA CREA: 2719438219SE		
ESCALA: 1/50	DATA: 07/2025	DESENHISTA: JOSÉ VITOR DE JESUS COSTA