

SIMBOLOGIA

TQ ø	TUBO DE QUEDA – ESGOTO DIÂMETRO EM MILIMETROS
CV ø	COLUNA DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO EM MILIMETROS
CS1	CAIXA SIFONADA DE 100x150x50 COM TRÊS ENTRADAS DE 40mm E SAÍDA DE 50mm COM GRELHA
CS2	CAIXA SIFONADA DE 150x185x75 COM CINCO ENTRADAS DE 40mm E SAÍDA DE 75mm COM GRELHA
R	RALO SIFONADO DE ALTURA REGULÁVEL
CI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA
CG	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA
CS	CAIXA SIFONADA EM ALVENARIA
ø	TUBO EM PVC RÍGIDO PARA VENTILAÇÃO – DIÂMETRO EM MILIMETROS
ø	TUBO EM PVC RÍGIDO PARA ESGOTO – DIÂMETRO EM MILIMETROS

NOTAS

①	COTAS EM METROS;
②	DECLIVIDADE DAS TUBULAÇÕES: • ESGOTO i=2%.
③	TODAS AS CAIXAS DE INSPEÇÃO, GORDURA E SIFONADA, DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE (OBRIGATORIAMENTE).

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SEDURBS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

CEHOP
Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIA DANIELE DE JESUS SILVA
Data: 04/12/2025 11:33:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AUTOR DO PROJETO: * CLAUDIA DANIELE DE J. SILVA — DATA: OUT./2025 — CAU/CREA/CFT 271194576-6

RESPONSABILIDADE TÉCNICA — DATA — CAU/CREA/CFT

LEVANTAMENTO — DATA — CAU/CREA/CFT

SECRETARIA DE SAÚDE DE MARUIM

RUA ALCIDES PEREIRA, SEM NÚMERO, CENTRO, MARUIM/SE

PROJETO: ESGOTO SANITÁRIO

ASSUNTO/PLANTA: IMPLANTAÇÃO GERAL

TERMO/EMENDA:	CONTRATO:	FONTE:	EMPENHO:

DATA:	ESCALA:	CADISTA/DESENHO:	COD. PROJ.	FOLHA:
OUT./2025	1/100			01/04